



**Islamic Relief  
Sudan**

**Date: 10/09 /2023**

اسم العطاء : صيانة مركز صحي التميد بإدارية فوجا في محلية النهود(صيانة الغرف و السور الخارجي  
للمركز مع تشييد مظلة ومرحاض 2 عين )

Tender Name: Rehabilitation of El Timaid health center (Fencing, latrine and  
shelter and two rooms)

Project: Islamic Relief IRC -

**PR #18015**

Company Name:

اسم الشركة:

Address:

العنوان:

Contact Person:

ممثل الشركة:

Mobile Number:

رقم الموبايل:

Elect email:

البريد الالكتروني:

الإغاثة الإسلامية عبر العالم منظمة تطوعية تعمل في السودان منذ العام 1991 ، تسعى لتخفيف المعاناة عن الفقراء في العالم دون تمييز للجنس او العقيدة او الاصل ومنذ بداية عملها في السودان نفذت المنظمة بنجاح العديد من مشاريع التنمية والإغاثة في قطاعات المياه واصحاح البيئة ، الصحة ، التعليم ، سبل العيش ، الطوارئ ودعم الأيتام.

هذا العطاء : عطاء صيانة مركز صحي التميد بإدارية فوجا في محلية النهود(صيانة الغرف والسور الخارجي للمركز مع تشييد مظلة ومرحاض 2 عين) وفق الشروط المبينة أدناه.

1. الإلتزام بالكميات والأنواع المحددة بجدول المواصفات والكميات المرفق .
2. الكميات المطلوبة للصيانة والتأهيل قد تزيد أو تنقص حسب الأسعار المقدمة والميزانية المتوفرة
3. يتم ملء البيانات في كراسة العطاء فقط ، والأسعار يجب أن تكون شاملة كافة الرسوم سيتم توقيع عقد صيانة مركز صحي التميد بإدارية فوجا في محلية النهود(صيانة الغرف و السور الخارجي للمركز مع تشييد مظلة ومرحاض 2 عين) مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم لمن يرسو عليه العطاء :
- أ. تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة ( لمن يرسو عليه العطاء )
- ب. تأهيل كامل للمركز خلال مدة العقد.
- ج. للمنظمة لجنة فنية لها الحق في رفض اعمال الصيانة والتأهيل غير المطابقة للمواصفات عند الإستلام.
4. إرفاق صورة شهادة تحصيل القيمة المضافة ( 17%)
5. من يرسو عليه العطاء عليه تقديم فاتورة نهائية مختومة بختم الضرائب بعد تسليم المركز .
6. يتم سداد قيمة العطاء بالجنيه السوداني بشيك عقب استلام العمل و في التاريخ المحدد.
7. يرفق المتقدم :

- أ. شهادة تسجيل الشركة/إسم العمل
- ب. شهادة عضوية من اتحاد المقاولين السودانيين
- ج. لن يتم النظر في العطاءات الواردة من الشركات / أسماء العمل التي ليست لها علاقة بالنشاط
- د. شهادة المقدرة المالية
- هـ. شهادات الخبرة السابقة في مجال موضوع العطاء والرخصة التجارية
- و. اسكرين فورم ( يستلم مع كراسة العطاء )
- ز. صورة من إثبات الشخصية لمجلس إدارة/مدرء/أصحاب العمل
8. يتم تقديم العطاءات في ظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر يكتب عليه (عطاء صيانة مركز صحي التميد بإدارية فوجا في محلية النهود(صيانة الغرف و السور الخارجي للمركز مع تشييد مظلة ومرحاض 2 عين) ويودع بصندوق العطاءات بالصالة الرئيسية لمكتب المنظمة بالقضارف او مكتب المنظمة بولاية شمال كردفان الابيض – جنوب مستشفى الضمان او مكتب ولاية غرب كردفان الفولة - حي الدرجة - او مكتب المنظمة بوادمديني- مارنجان- حلة حسن- جوار كلية الاندلس – شارع سنار

9. الإلتزام بكل ما ورد من شروط أعلاه ، و لا ينظر في العطاءات غير المستوفية للشروط
10. لا يمكن فتح صندوق العطاءات لسحب كراسة العطاء بعد الإيداع وعلي من يرغب في الإنسحاب وضع خطاب يفيد ذلك في صندوق العطاءات
11. المنظمة غير مقيدة بقبول أقل أو أعلى عطاء
12. للمنظمة الحق في تجزئة العطاء متى تراءى لها ذلك ، كما لها الحق في إلغاء كل أو بعض بنود العطاء .
13. اخر موعد لتسليم العطاءات في يوم الخميس 2023/09/21 الساعة الثالثة ظهرا.

## فضلا الرجاء الاطلاع وفهم كل الشروط

جدول كميات ومواصفات صيانة وتأهيل المكاتب والمخزن بمركز صحي قرية التميد - محلية النهود

| الجملة | السعر | الكمية | الوحدة         | وصف البند   | البند |
|--------|-------|--------|----------------|---|-------|
|        |       | 1      | عملية          | توريد مواد وترميم ومعالجة تصدعات الحوائط والارضيات بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:6 مع الرش الجيد بالماء   | 1     |
|        |       | 173    | م <sup>2</sup> | توريد مواد وعمل بياض للحوائط من الخارج بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء ثلاثة مرات في اليوم لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام                                       | 2     |
|        |       | 1      | عملية          | توريد مواد وطلاء عدد (2) باب وعدد (7) شباك بالبوهية   | 3     |
|        |       | 1      | عدد            | توريد وتركيب باب للمخزن مقاس (180×80) سم من المواسير المستطيلة (6×3) سم واحد ملم للضلف والحلق والصاج مع الطلاء بالبوهية والاقفال والترابيس والشناكل                             | 4     |
|        |       | 1      | عدد            | توريد وتركيب منور مقاس (35×50) سم للمخزن بالزوى 1,5 بوصة واحد ملم والحوص 1 بوصة والاكسبنده مع الطلاء بالبوهية   | 5     |
|        |       | 1      | عدد            | توريد وتركيب باب بضلفتين مقاس (2×2) متر من المواسير المستطيلة (8×4) سم للحلق و(6×3) سم للضلف مع الاكسبنده مع ضلفة صغيرة متحركة شامل الطلاء بالبوهية والترابيس والاقفال والشناكل | 6     |
|        |       | 432    | م <sup>2</sup> | توريد مواد وطلاء الحوائط من الداخل والخارج بالبوماستك ثلاثة اوجه مع الصنفرة الجيدة والتنعيم بالطلية الحريرية من الداخل  | 7     |

الجملة الكلية

جدول كميات ومواصفات صيانة وتأهيل سور المركز الصحي قرية التميد - محلية النهود

| الجملة        | السعر | الكمية | الوحدة         | وصف البند  | البند |
|---------------|-------|--------|----------------|--|-------|
|               |       | 83     | م <sup>2</sup> | توريد مواد وتعليه حائط السور 50 سم من الطوب الاحمر المحلي الكبير والمونة الطينية بسمك طوبة مع عمل بلسترات كل 5 امتار على ان تكون المباني متماثلة مع المباني القائمة بحوائط السور القديمة   | 1     |
|               |       | 546    | م <sup>2</sup> | توريد مواد وعمل بياض لكامل حائط السور من الداخل والخارج شامل الحائط من الاعلى بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء شامل ترميم المناطق المتأثرة بمياه الامطار على السور القديم  | 2     |
|               |       | 498    | م <sup>2</sup> | توريد مواد وطلاء الحائط من الداخل والخارج باليوماستك ثلاثة اوجه  | 3     |
|               |       | 1      | عدد            | توريد وتركيب باب مقاس (1.5×3) متر ضلقتين من المواسير المستطيلة (8×4) واحد ملم مع ضلفة صغيرة والصاج الثقيل مع الطلاء بالبوهية شامل المفصلات والترايبس والاقفال والشناكل شامل كتوفة 60×60 سم من الطوب الاحمر الجيد والمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:8 مع البياض والنفاشة ورام من الخرسانة البيضاء سمك 10 سم بميل للاتجاهين بابعاد (2×2) متر من الداخل والخارج مع تسوية السطح جيدا | 4     |
| الجملة الكلية |       |        |                |  |       |

جدول كميات ومواصفات تشييد مظلة بابعاد (1\*6) متر مركز الصحي قرية التميد - محلية النهود

| الجملة                     | السعر | الكمية | الوحدة         | وصف البند   | البند |
|----------------------------|-------|--------|----------------|---|-------|
| اعمال الحفر والردم         |       |        |                |   | 1     |
|                            |       | 11     | م ط            | حفر اساس مقاس (40*30) سم (ملاصقة لمباني المركز)   | 1-1   |
|                            |       | 10     | م <sup>3</sup> | توريد مواد وعمل ردميات على شكل طبقات لا تزيد سماكة الطبقة عن 15 سم مع الرش بالماء والمندلة جيدا بعد كل طبقة | 2-1   |
| جملة اعمال الحفر والردميات |       |        |                |   |       |
| اعمال الارضية              |       |        |                |   | 2     |

|  |  |                               |                |   |          |
|--|--|-------------------------------|----------------|---|----------|
|  |  | 24                            | م <sup>2</sup> | توريد مواد وصب خرسانة بيضاء للارضية سمك 10 سم بنسبة خلط 1:3:6 مع إعطاء سطح املس نظيف  | 1-2      |
|  |  |                               |                | <b>جملة اعمال الارضية</b>   |          |
|  |  | <b>اعمال المباني</b>          |                |   | <b>3</b> |
|  |  | 11                            | م ط            | توريد مواد وبناء الاساس من عمق الحفر وحتى إرتفاع 40 سم من سطح الارض من الطوب الاحمر الجيد سمك طوبة ونصف والمونة الاسمنتية مع الرش الجيد بالماء  | 1-3      |
|  |  | 10                            | م <sup>2</sup> | توريد مواد وعمل مباني للحوائط إرتفاع 100 سم اعلى القصة من الطوب الاحمر سمك طوبة والمونة الاسمنتية مع الرش الجيد بالماء  | 2-3      |
|  |  | 1                             | عدد            | توريد مواد وعمل درج للباب من الطوب الاحمر الجيد والخرسانة البيضاء بسمك 7 سم بنسبة خلط 1:3:6 بعرض 1,5 متر و15 سم للقائم و30 سم للنائم مع البياض بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء                 | 3-3      |
|  |  | 11                            | م ط            | توريد مواد وعمل مقاعد من الداخل على الاطراف بإرتفاع 40 سم من سطح الخرسانة البيضاء وعرض 40 سم من الطوب الاحمر الجيد والمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء                           | 4-3      |
|  |  |                               |                | <b>جملة اعمال المباني</b>   |          |
|  |  | <b>اعمال السقوفات والحديد</b> |                |   | <b>4</b> |
|  |  |                               |                | يتم العمل حسب المواصفات الفنية <b>وسعر الزنك</b> يشمل الركوب والقطع إذا لزم الامر ومسامير الزنك والورد والاورايت سعر الحديد يشمل القطع حسب الطول المطلوب واللحام والبرشمة ومسامير الرباط والقباقب |          |
|  |  | 6                             | عدد            | توريد مواد وتثبيت قوائم من المواسير (8*4) سم واحد ملم بطول 3 امتار من مستوى القصة مع التثبيت الجيد بالخرسانة البيضاء على حفر بابعاد (50*40) سم وعمل دستور عند الاسفل مع الطلاء بالبوهية           | 1-4      |
|  |  | 26                            | م <sup>2</sup> | توريد وعمل سقف من الزنك ابوحصان عيار 36 والرافترات من المواسير (8*4) واحد ملم والمدادات من (6*3) واحد ملم مع التثبيت الجيد باللحام او المسامير مع الطلاء بالبوهية للرافترات                       | 2-4      |

|     |  |    |                |   |          |
|-----|--|----|----------------|---|----------|
|     |  |    |                | والمدادات والتثبيت الجيد بمسامير الغانجي والاورايت  |          |
| 3-4 |  | 11 | م ط            | شرحه ولكن لزوم المرايا عمق واحد متر من الزنك ابوحصان عيار 36 ملم مع التثبيت الجيد على مواسير مستطيلة (3*6) سم 1 مم بمسامير الدرل                                    |          |
| 4-4 |  | 10 | م <sup>2</sup> | توريد مواد وتقيل الفتحات بين الحائط والمرايا بالاكسبندة الجيدة والزوي 1,5 بوصة على شكل صندوق مثبت جيدا باللحام بالجنيات والخصوص واحد بوصة ومواسير (3*6) سم واحد ملم |          |
|     |  |    |                | <b>جملة اعمال السقوفات</b>  |          |
|     |  |    |                | <b>اعمال الابواب</b>  | <b>5</b> |
| 1-5 |  | 1  | عدد            | توريد وتركيب وتثبيت باب مقاس (1*2) متر <b>من الزنك</b> ابوحصان عيار 36 مم والمواسير المستطيلة (3*6) واحد ملم للحلق والضلف شامل الترايبس و الاقفال والشناكل والبوهية |          |
|     |  |    |                | <b>جملة اعمال الابواب والشبابيك</b>   |          |
|     |  |    |                | <b>اعمال البياض</b>   | <b>6</b> |
| 1-6 |  | 36 | م <sup>2</sup> | توريد وعمل بياض للحوائط من الداخل والخارج شامل القصة من الخارج والمقاعد بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء شامل بياض المقاعد  |          |
|     |  |    |                | <b>جملة اعمال البياض</b>  |          |
|     |  |    |                | <b>اعمال النقاشة</b>  | <b>7</b> |
| 1-7 |  | 28 | م <sup>2</sup> | توريد المواد وطلاء الحوائط من الداخل والخارج باليوماستك (3 اوجه ) مع الصنفرة الجيدة   |          |
|     |  |    |                | <b>جملة اعمال النقاشة</b>   |          |
|     |  |    |                | <b>الجملة الكلية للاعمال</b>  |          |

**الجدول يوضح كميات ومواصفات تشييد مرحاض 2 عيون بابعاد (2,4م×2م) بمركز صحي قرية التميد - محلية النهود :**

| البند | المواصفات          | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الجملة |
|-------|--------------------|--------|--------|------------|--------|
| 1     | الاعمال الترابية : |        |        |            |        |
| 1-1   | أعمال الحفريات :   |        |        |            |        |

|                              |  |                |     |  |
|------------------------------|--|----------------|-----|--|
| 1-1-1                        | حفر اساس شريطي لحائط الحمامات بعرض 50 سم وعمق 60 سم شامل حائط الدروة والفاصل .   | م ط            | 14  |  |
| 2-1-1                        | عمل حفرة دائرية بقطر 2,4 وعمق 3,5 مع طرح ناتج الحفر حول الموقع .   | م <sup>3</sup> | 16  |  |
| <b>2-1</b>                   | <b>أعمال الردميات :</b>  |                |     |  |
| 1-2-1                        | توريد وعمل ردميات من السفاية مع المنذلة داخل الحمامات .  | م <sup>3</sup> | 3   |  |
| <b>جملة الاعمال الترابية</b> |  |                |     |  |
| <b>2</b>                     | <b>أعمال المباني :</b>   |                |     |  |
| 1-2                          | توريد وعمل لبشة بالحجر للحمامات بالمونة الاسمنتية 1:8 .  | م ط            | 14  |  |
| 2-2                          | توريد وعمل مباني قصة إرتفاع 40 سم من الطوب الاحمر درجة اولى سمك طوبتين للحمامات والدروة (1.4 م من الحوائط) بالمونة الاسمنتية 8:1 . مع الرش الجيد بالماء  | م ط            | 14  |  |
| 3-2                          | توريد وعمل مباني للحوائط من منتصف سقف الحفرة نحو الدروة من الطوب الاحمر درجة اولى سمك 1 طوبة بارتفاع 3 متر للحمامات وارتفاع 2 متر للدروة والفاصل بالمونة الاسمنتية 1:8 شامل البربيت مع الرش الجيد بالماء . | م <sup>2</sup> | 40  |  |
| 4-2                          | توريد وعمل مباني لتجليد حفرة الحمامات من الاسفل من الطوب الاحمر درجة اولى سمك 1,5 طوبة بارتفاع 3,5 متر فوق البيم المساعد بالمونة الاسمنتية 1:8 .   | م <sup>2</sup> | 27  |  |
| 5-2                          | توريد مواد وعمل مباني درج من الطوب الاحمر بالمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:8 امام الابواب بعرض 1,4 النائم 30 سم والقائم 15 سم مع البياض بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء                                    | عدد            | 2   |  |
| <b>جملة اعمال المباني</b>    |  |                |     |  |
| <b>3</b>                     | <b>اعمال الخرسانة :</b>  |                |     |  |
| 1-3                          | توريد وصب بيم دايم (مساعد أسفل الحفر) بعرض 35 سم وارتفاع 25 سم مسلح بعدد 4 سيخات 12 ملم و كانات 6 ملم كل 20 سم مع الرش بالماء 3مرات في اليوم لمدة ثلاثة ايام على الاقل .                                   | م.ط            | 7.5 |  |
| 2-3                          | توريد وصب بلاطة كغطاء للحفرة وارضية الحمامات حتى الدروة مسلحة بسبخ 12 ملم كل 15 سم في الإتجاهين وبسمك 13 سم وجعل السطح   | م <sup>3</sup> | 1.4 |  |

|                                     |  |     |     |   |          |
|-------------------------------------|--|-----|-----|---|----------|
|                                     |  |     |     | ناعما مع الرش بالماء 3مرات في اليوم لمدة سبعة ايام على الاقل مع عمل فتحة 50×50سم بغطاء خرساني .   |          |
|                                     |  | 4.5 | م 2 | توريد وصب خرسانة عادية اسفل الحفرة بسمك 10سم مع عمل فتحة 70×70 بخلطة 6:3:1 مع تنعيم السطح والرش بالماء ثلاثة مرات في اليوم لمدة ثلاثة ايام على الاقل .  | 3-3      |
|                                     |  | 2   | عدد | توريد مواد وعمل عتب للابواب من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط 1:2:4 بحديد تسليح 10 مم بعدد 4 سيخات وكرانات 6 مم كل 20 سم مع الرش الجيد بالماء   | 4-3      |
| <b>جملة اعمال الخرسانة</b>          |  |     |     |   |          |
| <b>4 اعمال السقوفات :</b>           |  |     |     |   | <b>4</b> |
|                                     |  | 5,8 | م 2 | توريد وتركيب سقف من الزنك ابوحصان عيار 36 مع مراعاة ان لا يقل الركوب عن 25سم وبروز الزنك خارج الحيطان عن 30سم وعمل المدادات من المواسير 8 × 4 سمك 1ملم عدد 2 مداد مع الطلاء بالبوهية والتنبيت بمسامير الغانجي والاورايت .           | 1-4      |
| <b>جملة اعمال السقوفات</b>          |  |     |     |   |          |
| <b>5 اعمال الابواب والشبابيك :</b>  |  |     |     |   | <b>5</b> |
|                                     |  | 2   | عدد | توريد وتركيب أبواب من الحديد بالموصفات الآتية: الفريم الداخلي و الخارجي من المواسير المستطيلة 5×2.5 للضلف و 6×3 للحلق و الصاج شرائح مدعم بمواسير مربعة 3×6 كل المواسير 1 مم وتكون بمقاسات 0.7×1,8م مع الطلاء بالبوهية قبل التركيب . | 1-5      |
|                                     |  | 2   | عدد | توريد وتركيب شبابيك (مناور) بالموصفات التالية: الفريم الخارجي من المواسير المربعة 4×2 وقريل من المواسير 4×2 والنملي المدبل بمقاسات 0.3 × 0.3 م مع الطلاء بالبوهية قبل التركيب .   | 2-5      |
| <b>جملة اعمال الابواب والشبابيك</b> |  |     |     |   |          |
| <b>6 أعمال السباكة :</b>            |  |     |     |   | <b>6</b> |
|                                     |  | 2   | عدد | توريد وتركيب مقعد بلدي كامل بكل مايلزم .  | 1-6      |



|                       |  |     |   |  |     |
|-----------------------|--|-----|---|--|-----|
|                       |  | عدد | 2 | توريد وتركيب هوائيات للحمامات من PVC<br>بارتفاع 3م قطر 4 بوصة مع الكوع - في نهايتها<br>(أعلاها) نملي. Screen                     | 2-6 |
| جملة اعمال السباكة    |  |     |   |  |     |
| اعمال البياض :        |  |     |   |  | 7   |
|                       |  | م   | 2 | توريد وعمل بياض للحوائط من الداخل والخارج<br>بالمونة الاسمنتية بنسبة 1:8 مع الرش بالماء ثلاثة<br>مرات في اليوم لمدة ثلاثة ايام . | 1-7 |
| جملة اعمال البياض     |  |     |   |  |     |
| اعمال النقاشة :       |  |     |   |  | 8   |
|                       |  | م   | 2 | توريد وعمل طلاء للحوائط من الداخل والخارج<br>بالبوماستك .  | 1-8 |
| جملة اعمال النقاشة    |  |     |   |  |     |
| الجملة الكلية للاعمال |  |     |   |  |     |

**ملخص الاعمال لصيانة وتأهيل المركز الصحي لقرية التميد – إدارية فوجا محلية النهود**

| البند | الوصف                          | التكلفة |
|-------|--------------------------------|---------|
| 1     | صيانة المكاتب والبرنדה والمخزن |         |
| 2     | صيانة السور                    |         |
| 3     | تشبيد مظلة (6×4) متر           |         |
| 4     | تشبيد مرحاض (2) عين            |         |
| #     | الجملة الفرعية                 |         |
|       | %17 VAT                        |         |
|       | الجملة الكلية                  |         |

جملة المبلغ كتابة : .....

أسم المقاول : .....

العنوان أو رقم التلفون : .....

التوقيع والختم : .....

