

تقديرات صيانة وتأهيل عدد 3 ورش بمعهد كوستي الفني

total	price	Quantity	Unit	Specifications	Item
Concrete works اعمال الخرسانات					1
		32.1	M3	توريد وصب خرسانة بيضاء سمك 10سم بالمونة الخرسانية 1:3:6 بنظام فاصل تمدد افقي وراسي ومراعاة ضغط الحركة بالورش مع المعالجة الجيدة وازالة الطبقة الرخوة في الارضيات القديمه Supply and pour white concrete thickness 10cm in concrete color 1:3:6 with a horizontal and vertical stretch ing system and taking into account the pressure of movement in workshops with good treatment and removal of the soft layer in the old floors	1.1
جملة الخرسانات Total Concrete					
finishing works اعمال التشطيبات					2
		1224	M2	توريد وعمل نقاشة بالطلية الحريرية والبوماستك 3 اوجة Supply and make a discussion with silk coating and Albomastic 3 faces	2.1
جملة التشطيبات Total finishes					
Roofing and feeding works اعمال السقوفات والتلقيم					3
		108	M2	توريد وتركيب وثبيت شرائح بوسنايد نوعية جيدة لتلقيم السقوفات مع الاستفادة من الشبكة القديمه بعد التدعيم والطلاء بالبوهية Supply, installation and installation of good quality bosnaid strips for the receipt of ceilings with the benefit of the old network after reinforcement and painting with bohemian	3.1
جملة السقوفات والتلقيم Total ceilings and feeding					
Door and windows works اعمال الابواب والشبابيك					4
		3	Number	توريد وتركيب باب حديد (2.2*1.2) من المواسير المربعة الثقيلة(اكومي)شامل التراييز والمفصلات والطلاء بالبوهية (قابلة للصدا والطلاء النهائي) مع ازالة الابواب الخشبية القديمه Supply and installation of iron door (1.2*2.2) of square pipes (akomi) including soiling, hinges and painting with bohemian (restalable and finished paint) with the removal of old wooden doors	4.1
		15	Number	توريد وتركيب شبك حديد (1*1.5)م من المواسير المربعة (اكومي)ضلفتين شامل القرل والترابيز والطلاء بالبوهية مع ازالة الشبابيك الخشبية القديمه Supply and installation of iron nets (1.5*1) of square pipes (Akomi) two sides including al-Garel and turbidity and paint with the removal of old wooden windows	4.2
جملة الابواب والشبابيك Total doors and windows					

Electricity works اعمال الكهرباء				5
	6	Number	توريد وتركيب مروحة سقف نسمة شاملة الشنكل والتوصيل Supply and installation of ceiling fan Nesma comprehensive Shankl and delivery	5.1
Total Electricity جملة الكهرباء				
				TOTAL

ENG /ABUELGASIM ELHADI

PEC

