

## تقديرات صيانة وتأهيل سور معهد كوستي الفني

total	price	Quantity	Unit	Specifications	Item
اعمال الحفريات Excavation works					
		85	M.l	حفروازالة ناتج الحفر من الاساس الشريطي (90*60) سم للحائط الشرقي Drilling and removal of the drilling output from the tape base (60*90) cm to the eastern wall	1..
جملة الحفريات Total Excavation					
اعمال الردميات Acts of landfills					
		20.4	M3	توريد وعمل ردميات (حماري) علي طبقتين سمك كل طبقة 20 سم مع المنذلة الجيدة والرش بالماء للاساس الشريطي Supply and work (Hmari) on two layers thickness of each layer 20 cm with a good Mandala and spraying with water for the tape basis	2.1
جملة الردميات Total of landfills					
اعمال المباني Building works					
		170	M2	توريد وعمل مباني من الطوب الاحمر 1.5 طوبة والمونة الاسمنتية 1:6 للحائط الشرقي ارتفاع 2م فوق القرديديم شامل البياض سمك 2 سم من الداخل والخارج Supply and work of red brick buildings 1.5 bricks and concrete mortar 1:6 for the eastern wall height 2 m above the villages comprehensive whiteness thickness 2 cm from inside and outside	3.1
جملة المباني Total Buildings					
اعمال الخرسانات Concrete works					
		5.1	M3	توريد وتوضيب وصب قريديم (20*30) سم بحديد تسليح 4لينية ومسافات بينية 15 سم عدد 4سيخات ومونة خرسانية 1:2:4 فوق القصة Supplying, packing and pouring of shrimp pim (30 * 20) cm with reinforcing iron 4 linen and 15 cm interfaces 4 skewers and concrete mortar 1: 2: 4 above the story	4.1
جملة الخرسانات Total Concrete					
اعمال التشطيبات finishing works					
		170	M2	توريد وعمل نقاشة بالطلية الحريرية والبوماستك 3 اوجة Supply and make a discussion with silk coating and Albomastic 3 faces	5.1
					TOTAL

ENG /ABUELGASIM ELHADI IEC

PEC

