



Save the Children

منظمة رعاية الطفولة العالمية

ولاية النيل الابيض - محلية ريك

جدول مواصفات وكميات وبناء مرحاض 6 عيون بمدرسة حجر عسلاية شرق بنات

مواصفات بناء مرحاض 6 عيون

المبلغ	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	المرحاض 6 عيون
				الحفريات : * السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف
		50	3م	1 حفرة بئر حمامات (3*4.1) متر عمق 4متر
		27	م.ط	2 حفرة اساس شريطي لحائط الدروه (50*60) سم
				اعمال المباني : * السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*2*6 سم درجة اولى ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاندا العادي , كل المعدات والادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب والشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
		27	م ط	1 توريد و عمل لبشة (50*60) سم من الحجر تخوض بالرمل و الطبقة الاخيرة بالمونة الاسمنتية 1:8
		55	2م	2 توريد و بناء مباني طوبه ونص بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 1:6 للبئر
		27	م ط	3 توريد و عمل مباني طوبه ونص بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 1:6 بارتفاع 50 سم للقصة
		80	2م	4 توريد و عمل مباني ا طوبه بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 1:6 بارتفاع 2.2متر لحوائط الحمام وارتفاع 2 متر للدروه
		22	م ط	5 توريد و عمل مباني 1 طوبه للبربيت بارتفاع 0.30م بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 1:6
				اعمال الخرسانة : * السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصى بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
		25	2م	1 توريد و عمل فرشاة بيضاء اسفل البئر ومساحة الدروه بخلطه اسمنتية 1:3:6 بسمك 10 سم من الاسمنت البورتلاندا العادي والحصى بتدرج حبيبي جيد ورمل ومعالجه بالماء 3 ايام بعد الصب
		14	م ط	2 توريد و عمل خرسانه مسلحه بيم السقف (30*25) سم بخلطه اسمنتية 1:2:4 وتسليح 4 سيخات 12 ملم و كانات من 6 ملم كل 20 سم
		12	2م	3 توريد و عمل خرسانه مسلحه لسقف البئر سمك 12سم بخلطه اسمنتية 1:2:4 وسيخ 12 ملم كل 15 سم شبكه مع عمل 3 غطاء خرساني 40*40 سم للمنهولات
		11	م ط	4 توريد و عمل عتب للابواب بسمك 8 سم و خرسانة مسلحة 1:2:4 بتسليح 3 سيخه 12 مل
				الابواب و الشبابيك : * يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكبدى و
		20	2م	1 توريد و تصنيع و تركيب سقف بالزنك عيار 35 وعمل راfter والمدادات من المواسير الثقيله المربعة 3*6 و مسامير الغانج للرباط وخلافه مع عمل ميلان 1:5
		6	عدد	2 توريد و تصنيع تركيب باب 1.8*7. متر ضلفة كامله (من اقفال ومفصلات مع الدهان وجهين حسب اللون المطوب من المالك) من المواسير المربعة 6*3 سم والصاج مع اقفال ومفصلات مع الدهان وجهين حسب اللون المطوب
		6	عدد	3 توريد تصنيع و تركيب مناور من الاسكسبندا والمواسير 4*2 للفريم (40*40) سم

				<p>اعمال البلاط :</p> <p>* توريد سراميك حمامات خشن درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف</p>	
1	توريد و تركيب سراميك (30*30) سم للارضيات بالمونة الاسمنتية 1:6 حسب اصول الصنعة	2م	27		
	<p>اعمال البياض :</p> <p>* السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم</p>				
1	توريد و عمل بياض ناعم لحوائط البئر يخلطه اسمنتية 6:1	2م	50		
2	توريد و عمل بياض ناعم لحوائط الحمامات من الداخل والخارج وكذلك الدروه والبربيت يخلطه اسمنتية 6:1	2م	200		
	<p>اعمال الدهانات :</p> <p>* السعريشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف</p>				
1	توريد وعمل دهانات داخلية وخارجية لحوائط الحمامات والدروه والبربيت ثلاثه أوجهه يوماستيك اللون حسب اختيار المالك مع الصنفه الجيده حسب اصول الصنعه	2م	200		
2	توريد و عمل عزل لحوائط البئر من الداخل العازل حسب موافقه المشرف	2م	50		
	<p>أعمال الكهرباء :</p> <p>شاملة اعمال الحفر , تركيب المواسير , توريد و توصيل الاسلاك (الشبكة) و تركيب الاجهزة و المفاتيح و كل الملحقات و الاكسسوارات اللازمة لتكملة العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف</p>				
1	توريد وتوصيل , تركيب لمبة حائط كاملة	عدد	8		
	<p>اعمال السباكة :</p> <p>* توريد بلاط درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف</p>				
1	توريد تركيب مقعد بلدي افطح	عدد	6		
2	توريد وتركيب وتوصيل شطاف 1/2 بوصة	عدد	6		
	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 1/2 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفا , اكواع , جلب ألخ...	م ط	15		
	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 3/4 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفا , اكواع , جلب ألخ...	م ط	30		
3	توريد تركيب مواسير تهويه 3 بوصه ارتفاع 2.5متر مع غطاء الهواية و التملي	عدد	2		
4	توريد توصيل وبناء وضايه كامله 4 حنفيات من مباني وتصريف والمقاعد والسراميك الابعاد حسب الخريط	عدد	2		
	الجملة				
	الاجمالي				
	الوصف				المبلغ
1	اعمال بناء مرحاض 6 عيون				
	الاجمالي كتابتا :				
	اسم المقاول:	التلفون:			
	العنوان:	فترة التنفيذ:			