



**Islamic Relief  
Sudan**

**Date: 10/09 /2023**

اسم العطاء : صيانة مركز صحي الرويانة بمحلية النهود(صيانة غرف المركز وعمل سور خارجي  
للمركز مع تشييد مظلة )

Tender Name: Rehabilitation of El Rowyanah health center (Rehabilitation of  
centre rooms and shelter and fencing).

Project: Islamic Relief IRC -

**PR #18017**

Company Name:

اسم الشركة:

Address:

العنوان:

Contact Person:

ممثل الشركة:

Mobile Number:

رقم الموبايل:

Elect email:

البريد الالكتروني:

الإغاثة الإسلامية عبر العالم منظمة تطوعية تعمل في السودان منذ العام 1991 ، تسعى لتخفيف المعاناة عن الفقراء في العالم دون تمييز للجنس او العقيدة او الاصل ومنذ بداية عملها في السودان نفذت المنظمة بنجاح العديد من مشاريع التنمية والاعاثة في قطاعات المياه واصحاح البيئة ، الصحة ، التعليم ، سبل العيش ، الطوارئ ودعم الأيتام.

هذا العطاء : عطاء صيانة مركز صحي الرويانة بمحلية النهود(صيانة غرف المركز وعمل سور خارجي للمركز مع تشييد مظلة ) وفق الشروط المبينة أدناه.

1. الإلتزام بالكميات والأنواع المحددة بجدول المواصفات والكميات المرفق .
2. الكميات المطلوبة للصيانة والتأهيل قد تزيد أو تنقص حسب الأسعار المقدمة والميزانية المتوفرة
3. يتم ملء البيانات في كراسة العطاء فقط ، والأسعار يجب أن تكون شاملة كافة الرسوم سيتم توقيع عقد صيانة مركز صحي الرويانة بمحلية النهود (صيانة غرف المركز وعمل سور خارجي للمركز مع تشييد مظلة ) مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم لمن يرسو عليه العطاء :
- أ. تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة ( لمن يرسو عليه العطاء )
- ب. تأهيل كامل للمركز خلال مدة سريان العقد.
- ج. للمنظمة لجنة فنية لها الحق في رفض اعمال الصيانة والتأهيل غير المطابقة للمواصفات عند الإستلام.
4. إرفاق صورة شهادة تحصيل القيمة المضافة ( 17% )
5. من يرسو عليه العطاء عليه تقديم فاتورة نهائية مختومة بختم الضرائب بعد تسليم المركز .
6. يتم سداد قيمة العطاء بالجنيه السوداني بشيك عقب استلام العمل و في التاريخ المحدد.
7. يرفق المتقدم :
  - أ. شهادة تسجيل الشركة/إسم العمل
  - ب. شهادة عضوية من اتحاد المقاولين السودانيين
  - ج. لن يتم النظر في العطاءات الواردة من الشركات / اسماء العمل التي ليست لها علاقة بالنشاط
  - د. شهادة المقدرة المالية
  - هـ. شهادات الخبرة السابقة في مجال موضوع العطاء والرخصة التجارية
  - و. اسكرين فورم ( يستلم مع كراسة العطاء )
  - ز. صورة من إثبات الشخصية لمجلس إدارة/مدرء/أصحاب العمل
8. يتم تقديم العطاءات في ظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر يكتب عليه (عطاء صيانة مركز صحي الرويانة بمحلية النهود(صيانة غرف المركز وعمل سور خارجي للمركز مع تشييد مظلة )) ويودع بصندوق العطاءات بالصالة الرئيسية لمكتب المنظمة بالقضارف حي الجمهورية جنوب - او مكتب المنظمة بولاية شمال كردفان الابيض - جنوب مستشفى الضمان - او مكتب ولاية غرب كردفان الفولة او مكتب المنظمة بواد مدني -مارنجان- حلة حسن -جوار كلية الاندلس- شارع سنار

9. الإلتزام بكل ما ورد من شروط أعلاه ، و لا ينظر في العطاءات غير المستوفية للشروط
10. لا يمكن فتح صندوق العطاءات لسحب كراسة العطاء بعد الإيداع وعلي من يرغب في الإنسحاب وضع خطاب يفيد ذلك في صندوق العطاءات
11. المنظمة غير مقيدة بقبول أقل أو أعلى عطاء
12. للمنظمة الحق في تجزئة العطاء متى تراءى لها ذلك ، كما لها الحق في إلغاء كل أو بعض بنود العطاء.
13. اخر موعد لتسليم العطاءات يوم الخميس الموافق 21/09 /2023 الساعة الثالثة ظهرا.

## فضلا الرجاء الاطلاع وفهم كل الشروط

### جدول كميات ومواصفات صيانة وتأهيل مركز صحي قرية الرويانة - محلية النهود

البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر	الجملة
1	توريد مواد وتركيب مناور لباب وعدد (3) شباك لغرفة التحصين من الزجاج المشجر مع التثبيت الجيد بالمعجون	عملية	1		
2	توريد مواد وطلاء عدد (4) باب وعدد (11) شباك بالبوهية	عملية	1		
3	توريد مواد وطلاء الحوائط من الداخل والخارج بالبوماستك ثلاثة اوجه مع الصنفرة الجيدة وذلك للغرف المركز شامل غرفة التحصين	م <sup>2</sup>	480		
	الجملة الكلية				

### جدول كميات ومواصفات تشييد سور (40×30) متر من السلك الشبكي بمركز صحي قرية الرويانة - محلية النهود

البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر	الجملة
1	حفر قاعدة للقوائم بأبعاد (40×40) سم وعمق 50 سم كل 2,5 متر مع طرح ناتج الحفر	عدد	56		
2	توريد مواد وصب القوائم بالخرسانة البيضاء بنسبة خلط 1:3:6 مع الرش الجيد بالماء	م <sup>3</sup>	4.48		
3	توريد مواد وتثبيت قوائم من الزوي 2 بوصة 6 مم بإرتفاع 2 متر من سطح الارض وعمق 45 سم داخل القاعدة مع عمل دستور وعمل شدادين من نفس الزوي عند الزوايا والابواب مع الطلاء بالبوهيه	عدد	56		
4	توريد مواد وتثبيت وشد سلك شداد 3 مم (3) خطوط (اسفل ، وسط ، اعلى ) على طول السور مع التثبيت الجيد على القوائم بعمل فتحات على القوائم	عدد	3		

5	توريد وتركيب سلك شبكي (قاييون) سمك 3 مم بفتحات (7×7) سم وارتفاع 2 متر مع التثبيت والرباط الجيد على القوائم والسلك الشداد بسلك الرباط	م <sup>2</sup>	268	
6	توريد وتركيب باب مقاس (1.5×3) متر ضلقتين من المواسير المستطيلة (8×4) واحد ملم للحلق والضلف والمواسير (6×3) واحد ملم راسية كل 10 سم مع الطلاء بالبوهية شامل المفصلات والترابيس والاقفال والشناكل شامل كتوفة 60×60 سم من الطوب الاحمر الجيد والمونة الاسمنتية مع البياض بنسبة خلط للمباني والبياض بنسبة خلط 1:8 والنقاشة باليوماستك ثلاثة اوجة ورام من الخرسانة البيضاء من الداخل والخارج مع ميول بسمك 10 سم بابعاد (2×2) متر من الداخل والخارج	عدد	1	
7	شرح و لكن مقاس (1.5×1) متر ضلفة واحدة	عدد	1	
<b>الجملة الكلية</b>				

**جدول كميات ومواصفات تشييد مظلة بابعاد (4\*5.5) متر مركز الصحي قرية الرويانة - محلية النهود**

البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر	الجملة
<b>1</b>	<b>اعمال الحفر والردم</b>				
1-1	حفر اساس مقاس (40*30) سم	م ط	19		
2-1	توريد مواد وعمل ردميات على شكل طبقات لا تزيد سماكة الطبقة عن 15 سم مع الرش بالماء والمنذلة جيدا بعد كل طبقة	م <sup>3</sup>	9		
<b>جملة اعمال الحفريات والردميات</b>					
<b>2</b>	<b>اعمال الارضية</b>				
1-2	توريد مواد وصب خرسانة بيضاء للارضية سمك 10 سم بنسبة خلط 1:3:6 مع إعطاء سطح املس نظيف والرش الجيد بالماء	م <sup>2</sup>	22		
<b>جملة اعمال الارضية</b>					
<b>3</b>	<b>اعمال المباني</b>				
1-3	توريد مواد وبناء الاساس من عمق الحفر وحتى إرتفاع 40 سم من سطح الارض من الطوب الاحمر الجيد سمك طوية ونصف والمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء		19		
2-3	توريد مواد وعمل مباني للحوائط إرتفاع 100 سم اعلى القصبة من الطوب الاحمر سمك طوية والمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء	م <sup>2</sup>	18		
3-3	توريد مواد وعمل درج للباب من الطوب الاحمر الجيد والمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:8	عدد	1		

				والخرسانة البيضاء سمك 7 سم مع البياض بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء	
4-3		9	م ط	توريد مواد وعمل مقاعد من الداخل على الاطراف بارتفاع 40 سم من سطح الخرسانة البيضاء وعرض 40 سم من الطوب الاحمر الجيد والمونة الاسمنتية بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء	
				<b>جملة اعمال المباني</b>	
				<b>اعمال السقوفات والحديد</b>	<b>4</b>
				يتم العمل حسب المواصفات الفنية وسعر الزنك يشمل الركوب والقطع إذا لزم الامر ومسامير الزنك والورد والاورايت سعر الحديد يشمل القطع حسب الطول المطلوب واللحام والبرشمة ومسامير الرباط والقباقب	
1-4		6	عدد	توريد مواد وتثبيت قوائم من المواسير (8*4) سم واحد ملم بطول 3 امتار من مستوى القصة مع التثبيت الجيد بالخرسانة البيضاء على حفر بابعاد (50×40) سم وعمل دستور عند الاسفل مع الطلاء بالبوهية	
2-4		24	م <sup>2</sup>	توريد وعمل سقف من الزنك ابو حصان عيار 36 مم والرافترات من المواسير (8*4) واحد ملم والمدادات من (6*3) واحد ملم مع التثبيت الجيد باللحام او المسامير مع الطلاء بالبوهية للرافترات والمدادات والتثبيت الجيد بمسامير الغانجي والاورايت	
3-4		19	م ط	شرحه ولكن لزوم المرايا عمق واحد متر من الزنك ابو حصان عيار 36 ملم مع التثبيت على مواسير مستطيلة (6*3) سم بمسامير الدرل	
4-4		18	م <sup>2</sup>	توريد مواد وتقفيل الفتحات بين الحائط والمرايا بالاكسبنده والزوي 1,5 بوصة على شكل صندوق مثبت جيدا باللحام بالجنيات بالخصوص واحد بوصة ومواسير (6×3) سم واحد ملم حسب اصول الصنعة	
				<b>جملة اعمال السقوفات</b>	
				<b>اعمال الابواب</b>	<b>5</b>
1-5		1	عدد	توريد وتركيب وتثبيت باب مقاس (2*1) متر من الزنك ابو حصان عيار 36 مم والمواسير المستطيلة (6*3) واحد ملم للحلق والضلف شامل الترايبس و الاقفال والشناكل والبوهية	

جملة اعمال الابواب			
اعمال البياض			6
51	م <sup>2</sup>	توريد وعمل بياض للحوائط من الداخل والخارج شامل القصة من الخارج والمقاعد بنسبة خلط 1:8 مع الرش الجيد بالماء شامل بياض المقاعد	1-6
جملة اعمال البياض			
اعمال النقاشة			7
44	م <sup>2</sup>	توريد المواد وطلاء الحوائط من الداخل والخارج بالبوماستك (3 اوجه) مع الصنفرة الجيدة	1-7
جملة اعمال النقاشة			
الجملة الكلية للاعمال			

### ملخص الاعمال بالمركز الصحي قرية الرويانة – محلية النهود

البند	الوصف	التكلفة
1	صيانة المكاتب وغرفة التحصين	
2	تشبيد سور (40×30) متر	
3	تشبيد مظلة (5,5×4) متر	
#	الجملة الفرعية	
	%17 VAT	
	الجملة الكلية	

جملة المبلغ كتابة : .....

أسم المقاول : .....

العنوان أو رقم التلفون : .....

التوقيع والختم : .....