



منظمة رعاية الطفولة العالمية

ولاية شمال كردفان - محلية شيكان

جدول مواصفات وكميات صيانة 5 فصول و1 مكاتب وبناء حمام 4 عيون وبناء سور وإعادة تأهيل مصدر المياه بمدرسة البويناية بنات

صيانة 5 فصول و 1 مكاتب

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ
	الردميات :				
1	توريد و عمل ردميات بسمك 20 سم من الخرسانة الترابية مع المنذلة الجيدة على طبقات 10سم لكل طبقة حسب اصول الصنعة	م3	33		
2	فك وتوريد و عمل خرسانة بيضاء 1:3:6 للأرضية بسمك 10 سم مع تنعيم السطح	م2	249		
	اعمال المباني:				
1	السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*20*6 سم درجة اولى ،المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف	عدد	6		
2	توريد و بناء درج و مزلقان بميول (1:7) وعرض (1.5م) من المباني 1.5 طوبة بالمونة الاسمنتية 1:6 ردمية من الخرسانة الترابية و الخرسانة البيضاء للأرضية سمك 10 سم	م ط	147		
	الابواب و الشبابيك :				
1	يتم التصنيع بالمواشير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السح يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكيدي و	عدد	7		
2	توريد و تصنيع وازالة القديم و تركيب باب ضلفتين (100*220) سم الحلق من المواشير المربعة 8*4 سم سمك 1 ملم و الضلف من المواشير المربعة 6*3 سمك 1 ملم و الصاج سمك 0,8 ملم مع منور بارتفاع 20 سم من الفايبر و كل الملحقات و الاكسسوارات مع الدهان الزيتي	عدد	23		
3	عمل صيانة للشبابيك (مفصلات ,ترياس ,زواية ,مناور ,ودهاني وصاج محير)	عدد			
	اعمال البياض :				
1	السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل التنظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معاير الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم	م2	747		
2	ازالة البياض القديم و توريد و عمل بياض داخلي ناعم بخلطه اسمنتية 6:1 شامل المعابر	م2	872		
	السوكات				
	اعمال السقوفات :				
1	تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة	م2	249		
	فك وتوريد واعادة تركيب سقف من الزنك العادي عيار 35ملم والمقصات من الزواية 3/4 والمسامير الغانجي حسب اصول الصنعة وتوجهات المهندس المشرف. مع ازالة البريت				
	اعمال الكهرباء:				
	الاسعار تشمل توريد الاسلاك بمختلف المقاسات و المفاتيح و المواشير و اللعب و كل الملحقات تجاز العينات من قبل المهندس المشرف				
1	توريد , تركيب و توصيل لمبة حائط كاملة	عدد	22		
2	توريد تركيب و توصيل بلك كهرباء 13 امير	عدد	15		
3	توريد , تركيب و توصيل مفتاح تأمين سيركيت بربكر 63 امير	عدد	8		
4	توريد وتركيب وتوصيل مروحة سقف عالي الجودة اوريبت مع كل الملحقات حسب توجهات المهندس المشرف	عدد	12		
	الجملة				
	مصدر المياه				
1	توريد وتصنيع غطاء حديدي من الزوايه 3/4 سمك 1 ملم والصاج المحير 50*60سم مع الدهان الكيدي	عدد	1		
2	توريد وتصنيع صندوق حديدي من الزوايه 3/4 سمك 1 ملم والاكسبندة 35*48*35 سم مع الدهان الزيتي الكيدي	عدد	1		
3	توريد وتصنيع صهريج حديدي من الزوايه 3 بوصة سمك 3 ملم مع الربط بالمسامير 2*2 مع وضع الصاج في قاعدة الصهريج الحامل	عدد	1		
4	توريد خرطوم مياه واحد بوصة بطول 20 متر	م ط	20		
5	توريد موثور نص حصان مع عمل التوصيلات من خزان المياه الي صهريج المياه مع توفير الاكسسوارات اللازمه	عدد	1		
	الجملة				

المسرح				
1	فك وتوريد وإعادة بناء حائط دائري بالطوب الاحمر والمونة الاسمنتية 1:6	م2	12	
2	توريد و عمل ردميات بسمك 20 سم من الخرسانة الترابية مع المنذلة الجيدة على طبقات 10سم لكل طبقة حسب اصول الصنعة	م3	3	
3	فك وتوريد و عمل خرسانة بيضاء 1:3:6 للأرضية بسمك 10 سم مع تنعيم السطح	م3	6	
4	توريد و بناء درج ومزلقان بيمول (1:7) وعرض (1.5م) من المباني 1.5 طوبة بالمونة الاسمنتية 1:6 ردمية من الخرسانة الترابية و الخرسانة البيضاء للارضية سمك 10 سم	عدد	1	
الجملة				
مراحل 4 عيون				
	الحفريات : السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف			
1	حفر مرحاض بطول 6 متر و عرض 3 متر و عمق 3 متر	م3	54	
	الردميات : الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف			
1	توريد عمل ردميات للدروة بسمك 40 سم الابعاد موضحة بالرسم	م3	6	
	اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصى بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
1	توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 1:3:6 بسمك 10 سم اسفل الحفرة و ارضية الدروة	م3	3.2	
2	عمل بلاطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة (1:2:4) بسمك 12 سم مسلحة بالسليخ 12 ملم بمسافات 15 سم شبكة و عمل فتحات التهوية و الشفط و المقاعد	م3	2.2	
3	توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 20 سم و سمك 8 سم بتسليخ 3 سيخات 12 ملم	م ط	7.5	
4	توريد و تركيب غطاء منهول خرساني 50*50 سم سمك 8 سم	عدد	2	
	اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*2*6 سم درجة اولى , المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
1	توريد و عمل مباني 1.5 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للخنزير	م2	64	
2	توريد و عمل لبشة من الحجر و تخوض بالرمل (40*50 سم) و اخر طبقة تخوض بالمونة الاسمنتية 1:6	م3	3	
3	توريد و عمل قصبة من المباني 1.5 طوبة بارتفاع 50 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6	م ط	8	
4	توريد و عمل مباني 1 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 لحوائط المراحيض	م2	47	
5	توريد و عمل مباني 1/2 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للفواصل بين المراحيض	م2	12	
6	توريد و عمل مباني 1 طوبة بمتوسط ارتفاع 30 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للبربيت	م ط	8	
7	توريد و عمل مزلقان من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء 1:3:6 للأرضية حسب الرسم	عدد	1	
8	توريد و عمل وضاية من المباني بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية حسب الرسم	عملية	1	

				اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الأدوات الضرورية و معابر الابواب و الشبايبك و السوكات ولا تخصص فتحات الابواب و الشبايبك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم
1	توريد و عمل بياض بالمونة الاسمنتية 1:6 للخنزيرا	م2	54	
2	توريد و عمل بياض داخلي وخارجي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات لحوائط المرحاض	م2	160	
	اعمال السقوفات : تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة			
1	توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 0.35 ملم و المواسير المربعة 6*3 سم سمك 1 ملم و الدهان للمواسير	م2	14	
	اعمال البلاط : توريد سراميك حمامات خشن درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
1	توريد و عمل بلاط ارضيات 30*30 سم فرز اول بالمونة الاسمنتية 1:6	م2	17	
2	توريد و تركيب سراميك فرز اول ابيض للوضاية حسب الرسم	عملية	1	
	اعمال السباكة : توريد بلاط درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
1	توريد و تركيب مقعد بلدي	عدد	3	
2	توريد و تركيب مقعد افرنجى	عدد	1	
3	توريد و تركيب وتوصيل شطاف 1/2 بوصة	عدد	4	
4	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 1/2 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفة , اكواع , جلب ألخ... لتوصيل الشطافات و الوضاية	م ط	15	
5	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 3/4 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفة , اكواع , جلب ألخ... للتوصيل من الصهرج للمرحاض	م ط	5	
6	توريد تركيب مواسير تهويه 3 بوصة ارتفاع 3 متر مع غطاء الهواية و التملئ	عدد	2	
7	توريد وتصنيع برج حديدي من الزواية 3 بوصة سمك 3ملم مع الشبايح مع الربط بالمسامير صامولة 14 و تركيب و توصيل صهرج 1000 لتر حسب اصول الصنعة وتوجهات المهندس المشرف والرسم الموضح.	عدد	1	
	اعمال الدهانات : السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف			
1	توريد و عمل دهانات داخلية و خارجية 3 طبقات من البوماستيك باللون الكريمي حسب اصول الصنعة	م2	160	
2	توريد و عمل عازل مائي لحوائط و ارضية الخنزيرا طبقتين	م2	54	
	الابواب و الشبايبك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكيدي و			
1	توريد و تركيب باب 200*70 سم من المواسير المربعة 6*3 سم للحلق والضلغة الصاج المحير مع الدهان باللون الكيدي	عدد	3	
2	توريد و تركيب باب 200*90 سم من المواسير المربعة 6*3 سم للحلق والضلغة الصاج المحير مع الدهان باللون الكيدي	عدد	1	
3	توريد و تركيب منور 30*30 سم من المواسير المربعة 6*3 سم و الخوص و التملئ و الاكسبندة مع الدهان باللون الكيدي	عدد	4	
4	توريد و تصنيع و تركيب ساند للأيدى (لمرحاض زوى الاحتياجات الخاصة) من ماسورة مدورة 1 بوصة قلفنايز شكل زاوية قائمة 70*90 سم تثبت جدا بالحائط الخلفى و الارضية مع الدهان الزيتي	عدد	1	
5	توريد و تركيب درابزين للمزلقان من الماسورة المدورة 1.5 بوصة حسب الرسم	عدد	1	
				الجملة

جدول كميات بناء السور 78 متر طولي				
				الحفريات : السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة
1	حفر اساس شريطي (بعرض 50 سم و عمق 60 سم و طول 110 متر)	3م	33	
				اعمال المباني: السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 6*20*10 سم درجة اولى ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبايك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
1	توريد و عمل لبشه بالحجر 60*50 سم و نخوض بالرمل و نخوض الطيقة الاخيرة بالمونة الاسمنتية 1:6 حسب اصول الصنعة	3م	33	
2	توريد و عمل مباني 2 طوبة للقصة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 بمتوسط ارتفاع 25 سم	م ط	110	
3	توريد و عمل مباني 1.5 طوبه بالطوب الاحمر درجة اولى و المونة الاسمنتية 1:6 مع عمل بلسترات 40*40 سم بمسافات 4 متر حسب الرسم	2م	198	
				اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبايك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبايك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم
1	توريد و عمل بياض بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات	2م	550	
				الجملة
				الملخص
1	صيانة 5 فصول و مكتب			
2	بناء مرحاض 4 عيون			
3	بناء سور من الطوب الاحمر			
				الجملة
				الاجمالي كتابتا :
				اسم المقاول :
				العنوان :
				التلفون:
				فترة التنفيذ :