



Save the Children

منظمة رعاية الطفولة العالمية
ولاية النيل الأبيض - محلية كوستي

جدول مواصفات وكميات بناء مرحاض 6 عيون بمدرسة فنقوقة المختلطة

مواصفات بناء مرحاض 6 عيون

المبلغ	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	المرحاض 6 عيون
				الحفريات : السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف
		50	3م	1 حفرة بئر حمامات (3*4.1) متر عمق 4متر
		27	م.ط	2 حفرة اساس شريطي لحائط الدروه (50*60) سم
				اعمال المياحي : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*2*6 سم درجة اولي ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
		27	م ط	1 توريد و عمل لبشة (50*60) سم من الحجر تخوض بالرمل و الطبقة الاخيرة بالمونة الاسمنتية 1:8
		55	2م	2 توريد و بناء مباني طوبه ونص بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 1:6 للبئر
		27	م ط	3 توريد و عمل مباني طوبه ونص بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 1:6 بارتفاع 50 سم للقصة
		80	2م	4 توريد و عمل مباني ا طوبه بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 1:6 بارتفاع 2.2متر لحوائط الحمام وارتفاع 2 متر للدروه
		22	م ط	5 توريد و عمل مباني 1 طوبه للبريت بارتفاع 0.30م بالطوب الاحمر وخلطه اسمنتية 6:1
				اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصي بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
		25	2م	1 توريد و عمل فرشاة بيضاء اسفل البئر ومساحة الدروه يخلطه اسمنتية 1:3:6 بسمك 10 سم من الاسمنت البورتلاند العادي وحصي بتدرج حبيبي جيد ورمل ومعالجه بالماء 3 ايام بعد الصب
		14	م ط	2 توريد و عمل خرسانه مسلحه بيم السقف (25*30) سم يخلطه اسمنتية 1:2:4 وتسليح 4 سيخات 12 ملم و كانات 6 ملم كل 20 سم
		12	2م	3 توريد و عمل خرسانه مسلحه لسقف البئر سمك 12سم يخلطه اسمنتية 1:2:4 وسيخ 12 ملم كل 15 سم شبكه مع عمل 3 غطاء خرساني 40*40 سم للمنهولات
		11	م ط	4 توريد و عمل عتب للابواب بسمك 8 سم و خرسانة مسلحة 1:2:4 بتسليح 3 سيخه 12 مل
				الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكبيدي و
		20	2م	1 توريد و تصنيع و تركيب سقف بالزنك عيار 35 وعمل راقتير و المادادات من المواسير الثقيله المربعة 3x6 و مسامير الغانج للرباط و خلاقه مع عمل ميلان 1:5
		6	عدد	2 توريد و تصنيع تركيب باب 1.8*7 متر ضلفة كامله (من اقفال ومفصلات مع الدهان وجهين حسب اللون المطلوب من المالك) من المواسير المربعة 6*3 سم والصاج مع اقفال ومفصلات مع الدهان وجهين حسب اللون المطلوب
		6	عدد	3 توريد تصنيع و تركيب مناوور من الاسكسبندا والمواسير 2*4 للفريم (40*40) سم

				<p>اعمال البلاط :</p> <p>* توريد سراميك حمامات خشن درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف</p>
1	توريد و تركيب سراميك (30*30) سم للارضيات بالمونة الاسمنتية 1:6 حسب اصول الصنعة	2م	27	
	<p>اعمال البياض :</p> <p>* السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معاير الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم</p>			
1	توريد و عمل بياض ناعم لحوائط البئر يخلطه اسمنتية 1:6	2م	50	
2	توريد و عمل بياض ناعم لحوائط الحمامات من الداخل والخارج وكذلك الدروه والبربيت يخلطه اسمنتية 1:6	2م	200	
	<p>اعمال الدهانات :</p> <p>* السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عيinat للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف</p>			
1	توريد و عمل دهانات داخلية وخارجية لحوائط الحمامات والدروه والبربيت ثلاثه اوجه بوماستيك اللون حسب اختيار المالك مع الصنفه الجيده حسب اصول الصنعه	2م	200	
2	توريد و عمل عزل لحوائط البئر من الداخل العازل حسب موافقه المشرف	2م	50	
	<p>أعمال الكهرباء :</p> <p>* اشعارات اعمال الحفر , تركيب المواسير , توريد و توصيل الاسلاك (الشبكة) و تركيب الاجهزة و المفاتيح و كل الملحقات و الاكسسوارات اللازمة لتكملة العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف</p>			
1	توريد وتوصيل , تركيب لمبة حائط كاملة	عدد	8	
	<p>اعمال السباكة :</p> <p>* توريد بلاط درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف</p>			
1	توريد تركيب مقعد بلدي افطح	عدد	6	
2	توريد وتركيب وتوصيل شطاف 1/2 بوصة	عدد	6	
3	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 1/2 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفا , اكواع , جلب الخ...	م ط	15	
4	توريد و توصيل و تركيب ماسورة 3/4 بوصة PPR شامل كل الملحقات (بلوفا , اكواع , جلب الخ...	م ط	30	
5	توريد تركيب مواسير تهويه 3 بوضه ارتفاع 2.5متر مع غطاء الهواية و النمل	عدد	2	
6	توريد توصيل وبناء وضايه كامله 4 حنفيات من مباني وتصريف والمقاعد والسراميك الابعاد حسب الخريط	عدد	2	
	الجملة			
	الاجمالي			
	الوصف			المبلغ
1	اعمال بناء مرحاض 6 عيون			
	الاجمالي كتابتا :			
	اسم المقاول :			التلفون:
	العنوان :			فترة التنفيذ :