



Save the Children

منظمة رعاية الطفولة العالمية

ولاية سنار

جدول مواصفات وكميات بناء فصلين مؤقتين

مدرسة حسان بن ثابت \ بابونسة - محلية سنجة

الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	التكلفة
الحفريات : السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف				
1 حفرة اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع	م ط	50		
الردميات : الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف				-
2 توريد مواد و عمل ردميات من الخرسانة الترابية بسمك 20 سم مع الدمك الجيد حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف	م2	80		
اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 6*2*10 سم درجة اولى ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				-
3 توريد مواد و عمل اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم من الحجر ويخوض بالرمل على طبقات و الطبقة الاخيرة من المونة الاسمنتية 1:6 حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف	م ط	50		
4 توريد مواد و بناء قصة من المباني 1.5 طوبة من الطوب الاحمر الصغير درجة اولى و المونة الاسمنتية 1:6 بمتوسط ارتفاع 30 سم	م ط	50		
5 توريد مواد و عمل مباني 1 طوبة بالطوب الاحمر الصغير درجة اولى و المونة الاسمنتية 1:6 حسب اصول الصنعة	م2	90		
6 توريد مواد و بناء بربيت 1 طوبة بارتفاع 25 سم من الطوب الاحمر الصغير درجة اولى و المونة الاسمنتية 1:6	م ط	11		
اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصى بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				-
7 توريد و عمل خرسانة مسلحة 1:2:4 للقريد بيم عرض 50سم و ارتفاع 30 سم من الاسمنت البورتلاند العادي و الحصى و الرمل بتسليح 6 سيخات 12 مل و كانات 6 ملم بمسافات 20 سم حسب الرسم	م3	17		
8 توريد مواد و عمل ارضية من الخرسانة البيضاء 1:3:6 مع عمل فواصل تمتد 200*200 سم و تعميم السطح بالاسمنت البدرة حسب اصول الصنعة	م2	80		
9 توريد و تركيب قائم من الماسورة 10*5 سم سمك 1 ملم و طول 3.4 م تصبب بالخرسانة البيضاء (40*40*50) سم مع الدهان الزيتي حسب الرسم و توجيهات المهندس المشرف	عدد	8		
اعمال الحدادة : تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة				-
10 توريد و تركيب سقف جملون من المقصات من المواسير المربعة 4*8 سم سمك 1 ملم و المدادات من المواسير المربعة 3*6 سم سمك 1 ملم و الزنك البلدي سمك 0.35 ملم و العازل الحراري سمك 8 ملم يثبت جيد بالنوكرين مع دهان المواسير بالبوهية الكبدية و يثبت الزنك بمسامير الغانجي حسب الرسم و توجيهات المهندس المشرف	م2	96		
11 توريد و تركيب باب (220*100) سم ضلفة من المواسير المربعة 4*8 سم للحلق و 3*6 سم للضلف و الصاج تشكيلة ليزر و قريل من السبخ 8 ملم في شكل حلقة للمنور بعد اجازتها من المهندس المشرف	عدد	1		
12 توريد و تركيب تجليد الجوانب من المواسير 3*6 سم مع فريم من الزوي 1.5 بوصة و شبك الحديد (سراير) تركيب و تثبيت طبقة من النملي الثقيل تشد و تثبت جيدا و عمل قريل من السبخ 8 ملم بعد اجازتها من المهندس المشرف	م ط	58		
السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معاير الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم				-
13 توريد مواد و عمل بياض حوائط من الداخل و الخارج شامل المعابر و السوكات بالمونة الاسمنتية 1:6	م2	210		
اعمال الدهانات : السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف				-
14 توريد مواد و عمل نقاشة من الداخل و الخارج 3 طبقات من البوماستيك السلك باللون الكرمي مع التحضير بالبوماستك الاقتصادي 2وجه	م2	210		
15 توريد مواد و عمل سبورة 250*120 سم بالمونة الاسمنتية 1:6 و البوهية السوداء (بوهية سبورة)	عدد	2		
16 توريد مواد و عمل درج مع مزلقان من المباني و البياض حسب الرسم	عدد	2		
الجملة				-

الاجمالي كتابتا :	
اسم المقاول :	التلفون:
العنوان :	فترة التنفيذ :

-