



**Islamic Relief
Sudan**

Date:5/08/2025

اسم العطاء : عطاء تاهيل محطتي مياه بمحلية الدمازين.

Tender Name: Tender of Rehabilitation of 2 water sources in Damazine.

Project: FSHWA

PR#22297

Company Name:

اسم الشركة:

Address:

العنوان:

Contact Person:

ممثل الشركة:

Mobile Number:

رقم الموبايل:

Elect email:

البريد الالكتروني:

الإغاثة الإسلامية عبر العالم منظمة تطوعية تعمل في السودان منذ العام 1991 ، تسعى لتخفيف المعاناة عن الفقراء في العالم دون تمييز للجنس أو العقيدة أو الاصل ومنذ بداية عملها في السودان نفذت المنظمة بنجاح العديد من مشاريع التنمية والاغاثة في قطاعات المياه واصحاح البيئة ، الصحة ، التعليم ، سبل العيش ، الطوارئ ودعم الأيتام.

هذا العطاء عطاء تاهيل محطتي مياه بمحلية الدمازين وفق الشروط المبينة أدناه.

1. الالتزام بالكميات والأنواع المحددة بجدول المواصفات والكميات المرفق .
2. الكميات المطلوبة قد تزيد أو تنقص حسب الأسعار المقدمة والميزانية المتوفرة
3. يتم ملء البيانات في كراسة العطاء فقط ، والأسعار يجب أن تكون شاملة كافة الرسوم سيتم توقيع عقد عطاء تاهيل محطتي مياه بمحلية الدمازين مع منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم لمن يرسو عليه العطاء:

- أ. تقديم شهادة خلو طرف من الضرائب والزكاة
- ب. توريد كامل المواد خلال (10) يوما من تاريخ توقيع العقد.
- ج. للمنظمة لجنة فنية لها الحق في رفض المواد غير المطابقة للمواصفات عند الإستلام.
4. فاتورة نهائية مختومة بختم الضرائب بعد تسليم المواد.
9. يتم سداد قيمة العطاء بالجنيه السوداني بشيك عقب إستلام كل الكميات بالمواقع المعنية و في التاريخ المحدد.
10. على من يرسو عليه العطاء تقديم شيك ضمان معتمد ما يعادل 10 % من إجمالي قيمة العقد عند توقيعه.
11. يرفق المتقدم :

- أ. شهادة تسجيل الشركة/إسم العمل
- ب. شهادات الخبرة السابقة والرخصة التجارية
- ج. اسكرين فورم (يستلم مع كراسة العطاء)
- د. صورة من إثبات الشخصية ل مجلس إدارة/مدراء/أصحاب العمل
12. يتم تقديم العطاءات في ظرف مغلق مختوم بالشمع الاحمر يكتب عليه (عطاء تاهيل محطتي مياه بمحلية الدمازين ويودع بصندوق العطاءات بمكتب المنظمة بولاية النيل الازرق او مكتب المنظمة في بورتسودان حى الخليج شمال دان لللاثاث.

13. الإلتزام بكل ما ورد من شروط أعلاه ، و لا ينظر في العطاءات غير المستوفية للشروط
14. لا يمكن فتح صندوق العطاءات لسحب كراسة العطاء بعد الإيداع وعلي من يرغب في الإنسحاب وضع خطاب يفيد ذلك في صندوق العطاءات

15. المنظمة غير مقيدة بقبول أقل أو أعلي عطاء للمنظمة الحق في تجزئة العطاء متى تراءى لها ذلك ، كما لها الحق في إلغاء كل أو بعض بنود العطاء.

16. اخر موعد لتسليم العطاءات في يوم 12/08/2025 الساعة الثالثة ظهراً

جدول كميات تاهيل محطتى مياه: المجطة (1) مربع 86

البند	المواصفات	الكميات		
		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة
1	تقويم بئر 12 بوصة حديد بواسطة آلة الحفر وإنزال مواسير upvc 8 بوصة 10 بار بطول 45 متر بفلاتر 8 upvc بوصة 10 بار بطول 20م	عدد	1	
2	عمل تطهير بواسطة الضاغط الهوائي وعمل تجربة انتاج وفحص للعينة.	عملية	1	
3	توريد ظلمبة غاطسة 3 بوصة بانتاجيه 30م/س ضغط راسي 70م بالملحقات كاملة مواسير 3 بوصة عدد 15 طول 3 متر قلفنيز وكيبل 6 مل بطول 50 متر+ ففيس التحكم	عدد	1	
4	توريد وتركيب خلايا طاقة شمسية بقدرة 11 كيلواط	طقم	1	
5	حامل خلايا من الكمر للقاعدة والمواسير المربعة مع التثبيت الخرصاني	عدد	1	
6	زربية 15*10م من السلك القابيون 5 مل والمواسير والسيخ وثلاثة خطوط من السيخ 3لينيا وبوابة 120*180سم	عملية	1	
7	توريد وتركيب محول (انفرتر) 5.5 كيلواط مع ملحقاته.	عدد	1	
8	توريد وتركيب صهريج سعة 10,000 لتر تيقا على برج بارتفاع 4م من الكمر 14*7*7ملي , مع جميع التوصيلات للخط الطالع والنازل بالملحقات	عدد	1	
9	توريد وتركيب وتشبيد نقطة توزيع من المواسير القلفنايز (3) بوصة مثبتة عليها (6) حنفيات واحد بوصة جيدة الصنع و(2) بوصة وملحقاته البلق والخرطوش والحقوم (10) متر وخلافة مع المصطبة طول (4) م وطول (90) سم من الخرسانة المسلحة	عملية	1	

			محمولة على حوائط من الطوب الاحمر العادي نمرة واحد والمونة الاسمنتية بارتفاع (1) م مع البياض والفرشة الخرسانية حول المباع عرض متر وبلغ التحكم للمباع مع معالجة المياه المتدفقة من المصطبة بواسطة فريم مونة اسمنتية وتجميعها في حوض ارضي بماسورة (1) بوصة للخارج.	
		1	عدد	10 توريد وتركيب سور لنقطة التوزيع من السلك القايون (6م × 5م) والمواسير المربعة 2 بوصة والشد بواسطة السيخ وعمل باب (2م × 1م) من المواسير الى الخ
				الجملة

المحطة (2) مربع 61

البند	المواصفات	الكميات		
		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة
1	تقويم بئر جوفي	عملية	1	
2	عمل تطهير بواسطة الضاغط الهوائي وعمل تجربة انتاج وفحص للعينه.	عملية	1	
3	توريد ظلمبة غاطسة 3 بوصة بإنتاجيه 30م ³ /س ضغط راسي 70م بالملحقات كاملة مواسير 3 بوصة عدد 15 طول 3 متر قلفنيز وكيبيل 6 مل بطول 50 متر + ففيس التحكم	عملية	1	
	توريد وتركيب خلايا طاقة شمسية بقدرة 11 كيلوواط	طقم	1	
	حامل خلايا من الكمر للقاعدة والمواسير المربعة مع التثبيت الخرصاني	عدد	1	
4	توريد وتركيب مواسير HDPE 10 بار مع الحفر والردم وملحقات الربط بالشبكة الرئيسية	م.ط	900	
5	توريد وتركيب غرفة 3*3 من الزنك والمواسير المربعة الجيدة.	عملية	1	

		1	عملية	زربية 15*10م من السلك القابيون 5 مل والمواسير والسيخ وثلاثة خطوط من السيخ 3لينيا وبوابة 120*180سم	6
		1	لافتة	توريد وتركيب لافتة من الصاح المحير والزاية 2 بوصة مكتوبة بالجهتين عليها شعار المنظمة حسب التصميم المعد من المنظمة	7
					الجملة

	SUB TOTAL
	VAT 17%
	GRAND TOTAL

اسم الشركة
.....

المقاول
.....

العنوان
.....

التلفون
.....