



منظمة رعاية الطفولة  
مكتب وسط دارفور - زالنجي  
صيانة وتأهيل مركز صحي السلام  
صيانة قسم التغذية، الصيدلانية، قسم القابلات، مكتب المساعد الطبي والمراحيض

Rehabilitation of Alsalam HF

Project title:BHA			Location:Zalingei		
Alsalam HF					
Total cost التكلفة الكلية	Units سعر الوحدة Price	Quantitie الكمية	Units الوحدة	Specifications المواصفات	البند
				أعمال المباني:(تأهيل مكتب المتابعة)	1
				أعمال الاساسات: Foundation Works	
		5.0	m.l	حفر قاعدة بعرض 40 سم وعمق 50سم Excavation Base width 40cm and depth 50cm 4	
		5.0	m.l	توريد وعمل اساس من الحجر القرنيت ويخوض بمونة اسمنتية 1:8 مع المعالجة الجيدة Provide and implementation of a foundation of granate stone and 1:8 cement mortar with good treatment	
				أعمال المباني: Building Works	
				يجب أن تشمل الأسعار على سبيل المثال لا الحصر كل:توفير وبناء مباني من الطوب الأحمر الصغير نمرة واحد ومونة أسمنتية limited to all: Provision and construction of small red brick buildings one tiger and 1:8 cement mortar1:8	
		50.0	m2	توريد وعمل مباني طوية ونص لحوائط المكتب وجناح التغذية Provide and implementation of brick and text buildings for office walls and feeding wards	
		14.0	m.l	توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لبيم العتب بحديد تسليح 4 لنيبا Provide and implementation of reinforced concrete for the lintel beam with rebar 12mm	
				أعمال البياض Plastering Works	2
				توريد وتنفيذ بياض للحوائط باستخدام مونة 1:6 مع مراعاة المعالجة بالمياه Provide and implementation of plastering wall using 6:1 mortar taking into account quring	
		100	m2	الحوائط الداخلية والخارجية Internal & External walls	
				أعمال الابواب والشبابيك Doors and windows works	3
				توريد وتركيب ابواب وشبابيك فولاذية. يجب أن تكون جميعها مصنوعة من مواسير فولاذية مقاس 1.0م وصاح محير ثقيل 1مم. يتم تصنيع الحلق من المواسير 4x8سم والضلف من مواسير 3x6 سم للثواب السعير يشمل جميع المواد من مفصلات ، قطع ، لحام ، تشطيب ، الأقفال حسب المواصفات ل، يتم الطلاء بالزلقون المقاوم للصدأ والبوية الزيتية يتم تحديدها من قبل المهندس الاستشاري. of steel doors and windows. All of them should be made of 1.0mm steel pipes and a 1mm thick baffling sheet. The throat is manufactured from 8x4 cm pipes and the shaft is made of cm pipes for windows. The price includes all materials 3x6 from hinges, cutting, welding, finishing, locks as per specifications for, painted with stainless slip and oil paint to be determined by the consulting engineer	
		1	No	توريد وتركيب باب 100*220سم Provide and installation of 100*220cm door	
		3	No	توريد وتركيب شباك 100x120 Provide and installation of 100x120 window	
				أعمال النقاشة Paiting Works	3
				توريد وتنفيذ نقاشة عدد 2 طبقات باستخدام بوماستك المهندس كيمي بلاست وبوماستك سلك للوجه النهائي مراعاة تسوية السطح، يتم تحديد اللون النهائي بواسطة المهندس الاستشاري. Supplying and making 3-layer facing using Pomastec ,Engineer Chemi Plast taking into account the surface leveling .the final color is determined by the consulting engineer	
		420	m2	نقاشة داخلية Internal Painting	
		455	m2	نقاشة خارجية External Painting	

		8	No	توريد وتنفيذ شعار للمنظمة والماتح بالطلاء على الحائط مفاًس 1*1م يتم التنسيق مع المهندس المشرف لشكل الشعار ودرجة الالوان ودرجته الاعمال Provide and implemntation of sign board size 2.4m*1.2m that includes the name of the center, the logo of the organization and the donor, to be coordinated with the supervising engineer	
		2	No	توريد وتركيب علامات عاكسة للمراحيض للرجال والنساء	
				<b>Total cost</b> التكلفة الكلية	
				<b>Total Cost</b> جملة التكلفة الكلية	
				<b>Total Rehabilitation cost</b> جملة تكلفة الصيانة	
				الجملة بالحروف	
				التلفون:	اسم المقاول:
				فترة التنفيذ:	العنوان:



1