

ISLAMIC RELIEF SUDAN
الإغاثة الإسلامية عبر العالم
REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)



DATE: 12/08/2026

REFERENCE: PR 25246

Supplier Name

.....

اسم
المورد:

Contact:

.....

التلفون:

Address:

.....

العنوان:

E mail address: البريد الالكتروني

Islamic Relief (IR) is a UK based International Relief and Development Organization providing humanitarian aid during emergencies and working for long-term development of World's poorest nations.

منظمة الإغاثة الإسلامية هي منظمة دولية للإغاثة والتنمية مقرها المملكة المتحدة تقدم المساعدات الإنسانية خلال حالات الطوارئ وتعمل من أجل التنمية الطويلة الأجل لأفقر دول العالم.

Islamic Relief takes this opportunity to request you to quote price for rehabilitation of three water yards for Elm Al-Huda - Al-Tairab - Mohagir Al-Hosh water yards Al in Algazera State as per below detail.

1. TERMS & CONDITIONS

1.1. GENERAL:

Quoted prices for the above items shall be inclusive of all kind of required material, govt. taxes and duties as per prevailing Tax Laws of Govt. of Sudan, Transportation, and Custom Clearance and port taxes (if any).

2.1. Quoted prices must be according to the specifications and quantities mentioned in the Request for Quotation

3.1. All prices must be quoted in Sudanese (Pound)

تطلب الإغاثة الإسلامية تقديم عرض إعادة تأهيل محطات مياه محلية جنوب الجزيرة لمحطة مياه مهاجر الحوش - محطة مياه التيراب - محطة مياه علم الهدى لولاية الجزيرة ، بناءا علي جدول المواصفات ادناه:

الشروط:

1.1. شروط عامة:

يجب ان تتضمن الاسعار المقدمة كافة الرسوم المطلوبة من الضرائب وفقا للقوانين الضريبية للحكومة السودانية ، واي رسوم اخري قانونية.

1.2. يجب أن تكون الأسعار المعروضة وفقا للمواصفات و الكميات المذكورة في طلب عرض الأسعار

1.3. تكون الأسعار المقدمة بالجنيه السوداني.

4.1. Payments are made in the form of cheque after completion of contract which will be for the subject of the RFQ and subsequent submission of the invoice to the Islamic Relief Worldwide is done.

5.1. Islamic Relief reserves the right to reject any or all quotations without assigning any reason thereof.

6.1. Bidder must submit the below:

6.2. Work licence certificates

6.3. TAX certificate.

6.4 Authorization from the Tax Authority to collect the 17% VAT, otherwise it will not be paid to the supplier

6.5. Submitted in closed envelope to tender box

2. BID SUBMISSION

Quotations should be addressed Procurement Section” “Islamic Relief-Khartoum – Altaef Block 22- or Madani - Hai El-Waha –block 56 House 19/08/2026 at 03:00 PM

3. VALIDITY OF BID

Bids shall remain valid for at least 7 days from the date of opening. If the last date falls on a holiday, the validity shall be extended to the next working day of the Company thereafter.

1.4 يتم إجراء الدفعات على شكل شيك بعد إتمام العقد الذي سيكون موضوع طلب عرض الأسعار ويتم تقديم الفاتورة لاحقاً إلى منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم.

1.5 تحتفظ منظمة الإغاثة الإسلامية بالحق في رفض أي أو كل المناقصات دون إبداء أي سبب من الأسباب.

1.6 يجب إرفاق الشهادات التالية :

2.6 شهادة مزاولة المهنة

3.6 الرقم التعريفي الضريبي

4.6 تفويض من مصلحة الضرائب بتحصيل القيمة المضافة

17% والا لن يتم دفعها للمورد

5.6 تسلم في ظرف مغلق في صندوق العطاءات

2. تقديم المناقصة:

يتم تسليم العروض والأسعار الى "قسم المشتريات بالمنظمة (منظمة الإغاثة الإسلامية) الخرطوم- الطائف مربع 22 – منزل رقم 678 – أو بمدني -حي الواحة عقار رقم 110 او اي من مكاتينا العاملة في السودان- في أو قبل 2026/08/19 الساعة 3:00 عصرا.

3. صلاحية المناقصة:

تظل المناقصة صالحة لمدة 7 ايام من تاريخ فتحها. إذا كان آخر تاريخ يقع في عطلة، يتم تمديد الصلاحية إلى يوم العمل التالي للمنظمة بعد ذلك.

Sig & Seal of bidder عن / المورد

For Islamic Relief عن / الاغاثة الاسلامية

شكاوي: Complaints

إذا كنت ترى أي انتهاك للحقوق أو أي حادثة فساد، يرجى الكتابة والاتصال بنا على العنوان التالي:

If you see any violation of rights or corruption, please write and contact us at:

Complaints@islamic-relief.org.sd

الإغاثة الإسلامية لا تسامح في قضايا الفساد والرشوة ، وتلتزم بالإستماع ومعالجة اي انتهاك لحقوق عمال الاغاثة ، الموردين ، المقاولين او المستفيدين.

any violation of the rights of aid workers, suppliers, contractors or beneficiaries.

1. BOQ for rehabilitation of Elm Al-Huda water yard in Aljazeera state

جدول الكميات لإعادة تأهيل محطة علم الهدى (جنوب الجزيرة)

#	Description	Unit	Qty	Unit Price in SDG	Total price SDG
1	Supply and installation of a 3-inch diameter submersible electric pump with a capacity of 45 m ³ /hr., a power rating of 7.5 kW (10 HP), and a lift head of 64 meters; European or Indian origin. توريد وتركيب طلمبة كهربائية غاطسة بقطر (3) بوصة ذات (وعمود رفع 10 Hp و 7.5 kw) وقدرة (45 m ³ /hr. انتاجية (64) متر اوربية او هندية المنشأ.	Job	1		
2	Supply and installation of steel pipes (2-inch) standard stainless-ASTM, the length is 3 meter and thickness 4 mm. The cost include all fittings. (ASTMتوريد و تركيب مواسير 2 بوصة مقاوم للصدأ) طول 3 متر (سماكة 4 ملم) السعر شامل كل الملحقات.	Pipe	15		
3	Supply and installation of Electrical Cable (16 mm) Type C4 flat electrical cable composed of four high-quality copper conductors. (أربعة فرد مسطح من C4توريد وتركيب كابل 16 ملم) النحاس الجيد.	Meter	100		
4	Supply and installation of flanged gate valve 3inch with iron or brass wedge, the cost include all necessary fittings. توريد وتركيب بلوفة فلنشات 3 بوصة سكينه (قلب حديد أو نحاس) السعر شامل كل الملحقات.	Gate valve	1		
5	Supply and installation of flanged pressure relief valve 3inch the cost include all necessary fittings. توريد وتركيب بلوفة رداخ فلنشات 3 بوصة عينة جيدة السعر شامل كل الملحقات.	Pressure valve	1		
6	Supply and installation of a solar power system (7.5kW & 10HP), with a well depth of 150 feet, complete with all necessary accessories, according to the required specifications. (10 Hp و 7.5kwتوريد وتركيب منظومة طاقة شمسية (7.5 عمق انزال (150) قدم كاملة بملحقاتها حسب المواصفات المطلوبة.	System	1		

7	Supply and installation of a complete electrical control and protection panel. توريد وتركيب طبلون حماية وتشغيل كهربائي مكتمل.	PCs	1		
8	Supply and installation of a manual toggle switch (100A/4-pole), either German or Indian brand. (الماني او 4pole\Aتوريد وتركيب مفتاح قلاب يدوي (100 هندي.	PCs	1		
9	Internal maintenance of the upper tank bases of the cistern (40 cubic meters) with painting the tank in blue and printing the logo of the organization and the donor. الصيانة الداخلية لقواعد الخزان العلوي للصهرنج (40 متر مكعب) مع طلاء الخزان باللون الأزرق و طباعة شعار المنظمة والمانح.	Job	1		
10	Construction of a fence using galvanized gabion wire with a thickness of 2 mm and mesh openings of 7 × 7 cm, supported by imported 2-inch angle steel with a thickness of 3 mm, to a height of 2.5 meters with 2.5-meter spacing between posts, including a 3-meter-wide gate made of 3 × 6 cm square steel pipes (3 mm thick) and supported by steel beams (12 cm width, 6 mm thickness) at a height of 12.5 meters, with proper spacing of fence panels to avoid shading. The works also include fabrication and installation of the Islamic Relief organization logo on the gate using 5 mm thick imported steel sheet, cut by CNC machine, complete anti-rust treatment for all fence posts and the gate, and final painting in white and blue colors in accordance with good workmanship and the supervising engineer's instructions. 7x عمل سور من سلك القايون مجلفن 2 مم وبفتحات 7 سم و الزوى 2 بوصة سمك 3 ملم مستورد بارتفاع 2.5 متر بابعاد 2.5 متر لزواية وعمل بوابة عرضها 3 امتار من المواسير سمك 3 ملم و الركائز من الكمر 12 سم وسمك 6xالمربعة 3 6 ملم بارتفاع 2.5 متر مع مراعاة ابعاد السور من اللواح تفاديا وقوع الظل و عمل شعار منظمة الاغاثة الاسلامية على البوابة من من الصاج المستورد الثقيل سمك 5 ملم وعمل الشعار بواسطة ماكينة سي ان سي مع الطلاء الجيد بطلاء مقاوم للصداء لجميع قوائم السور والبوابة ثم الطلاء باللون الابيض والازرق على حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف.	ML	60		
11	Supply and installation of a signboard (3 m height × 1.8 m width) made of heavy imported steel sheet (8 mm thick, high durability). The structural frame shall be made of galvanized pipes (3 inches diameter, 5 mm thick) for the main frame, with a base extension (dastoor) at the end of each pipe fixed into the ground and cast with white concrete mix (1:2:4). The inner frame supporting the steel sheet shall be made of heavy imported rectangular hollow sections (4×8, 5 mm thick). All joints shall be properly	Job	1		

welded, and the edges smoothed using a grinding stone to eliminate sharp surfaces. The structure shall be fixed at ground level (0.70 m depth) and supported with 3-inch, 8 mm steel angles embedded in concrete mix (1:2:4) from both the front and back sides. The braces shall be installed at a height of 2.3 m from the signboard and embedded 70 cm into the ground. The signboard shall be painted with one anti-rust primer coat and three finishing coats. The content and logos shall be clearly hand-painted on both sides with oil-based paint. The cost shall include all excavation, fittings, welding, fixing, transportation to the required sites, and painting works, all as per the supervising engineer's instructions.

توريد وتركيب لافتة (ارتفاع 3 متر × عرض 1.8 متر) مصنوعة من الصاج الثقيل المستورد (سمك 8 مم، شديدة التحمل). يجب أن يكون الهيكل الإنشائي بمواسير مجلفنة (3 بوصة، سمك 5 ملم) للفرم الرئيسي مع عمل دستور في نهاية الماسورة للتثبيت داخل الأرض تصب بخرسانة بيضاء بخلطة 1:2:4، والمواسير المربعة 4*8 مستورد ثقيل سمك 5 ملم للفرم الذي يثبت عليه الصاج، مع اللحام الجيد و مساولة الحواف بواسطة حجر النار لتنعيم السطح وعدم ترك حواف حادة، مثبتة في مستوى الأرض (على عمق 0.70 متر) مدعومًا بزاوية حديدية 3 بوصة 8 مم مثبتة في خليط خرساني بنسبة 1:2:4 من الجهتين الامامية والخلفية الدعامة تكون على ارتفاع 2.3 م في اللافتة الى داخل الارض عمق 70 سم يجب طلاء اللافتة بطبقة أساس مقاومة للصدأ و3 طبقات نهائية. يجب طباعة المحتوى والشعارات بالبوهية بوضوح على كلا الجانبين، تشمل التكلفة (الحفر وجميع التركيبات واللحام والتثبيت والترحيل للمواقع المطلوبة أعمال الطلاء مع حسب توجيهات المهندس المشرف).

Sub total

Total for Items Sub

2. BOQ for rehabilitation of Al-Tairab water yard in Aljazeera state

جدول الكميات لإعادة تأهيل محطة التيراب (جنوب الجزيرة)

#	Description	Unit	Qty	Unit Price in SDG	Total price SDG
1	Supply and installation of a 3-inch diameter submersible electric pump with a capacity of 45 m ³ /hr., a power rating of 7.5 kW (10 HP), and a lift head of 64 meters; European or Indian origin. توريد وتركيب طلمبة كهربائية غاطسة بقطر (3) بوصة ذات (وعمود رفع 10 Hp و 7.5 kw) وقدره (45 m ³ /hr. انتاجية (64) متر اوروبية او هندية المنشأ.	Job	1		
2	Supply and installation of steel pipes (2-inch) standard stainless-ASTM, the length is 3 meter and thickness 4 mm. The cost include all fittings. (ASTM توريد و تركيب مواسير 2 بوصة مقاوم للصدأ) طول 3 متر (سمكة 4 ملم) السعر شامل كل الملحقات.	Pipe	15		
3	Supply and installation of Electrical Cable (16 mm) Type C4 flat electrical cable composed of four high-quality copper conductors. (أربعة فرد مسطح من C4 توريد وتركيب كابل 16 ملم) النحاس الجيد.	Meter	100		
4	Supply and installation of flanged gate valve 3inch with iron or brass wedge, the cost include all necessary fittings. توريد وتركيب بلوفة فلنشات 3 بوصة سكينه (قلب حديد أو نحاس) السعر شامل كل الملحقات.	Gate valve	1		
5	Supply and installation of flanged pressure relief valve 3inch the cost include all necessary fittings. توريد وتركيب بلوفة رداخ فلنشات 3 بوصة عينة جيدة السعر شامل كل الملحقات.	Pressure valve	1		
6	Supply and installation of a solar power system (7.5kW & 10HP), with a well depth of 150 feet, complete with all necessary accessories, according to the required specifications. (7.5 kw و 10 Hp توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية 150 قدم انزال (150) قدم كاملة بملحقاتها حسب المواصفات المطلوبة.	System	1		
7	Supply and installation of a complete electrical control and protection panel. توريد وتركيب طبلون حماية وتشغيل كهربائي مكتمل.	PCs	1		
8	Supply and installation of a manual toggle switch (100A/4-pole), either German or Indian brand. (الماني او 4pole\A توريد وتركيب مفتاح قلاب يدوي (100) هندي.	PCs	1		
9	Internal maintenance of the upper tank bases of	Job	1		

	the cistern (40 cubic meters) with painting the tank in blue and printing the logo of the organization and the donor. الصيانة الداخلية لقواعد الخزان العلوي للصهرج (40 متر مكعب) مع طلاء الخزان باللون الأزرق و طباعة شعار المنظمة و المانح.				
10	Construction of a fence using galvanized gabion wire with a thickness of 2 mm and mesh openings of 7 × 7 cm, supported by imported 2-inch angle steel with a thickness of 3 mm, to a height of 2.5 meters with 2.5-meter spacing between posts, including a 3-meter-wide gate made of 3 × 6 cm square steel pipes (3 mm thick) and supported by steel beams (12 cm width, 6 mm thickness) at a height of 12.5 meters, with proper spacing of fence panels to avoid shading. The works also include fabrication and installation of the Islamic Relief organization logo on the gate using 5 mm thick imported steel sheet, cut by CNC machine, complete anti-rust treatment for all fence posts and the gate, and final painting in white and blue colors in accordance with good workmanship and the supervising engineer's instructions. 7x عمل سور من سلك القابيون مجلفن 2 مم وبفتحات 7 سم و الزوى 2 بوصة سمك 3 ملم مستورد بارتفاع 2.5 متر بابعاد 2.5 متر لزواية وعمل بوابة عرضها 3 امتار من المواسير سمك 3 ملم و الركائز من الكمر 12 سم وسمك 6x المربعة 3 سمك 6 ملم بارتفاع 2.5 متر مع مراعاة ابعاد السور من الالواح تفاديا وقوع الظل و عمل شعار منظمة الاغاثة الاسلامية على البوابة من من الصاج المستورد الثقيل سمك 5 ملم وعمل الشعار بواسطة ماكينة سي ان سي مع الطلاء الجيد بطلاء مقاوم للصداء لجميع قوائم السور والبوابة ثم الطلاء باللون الابيض والازرق على حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف.	ML	60		
11	Supply and installation of a signboard (3 m height × 1.8 m width) made of heavy imported steel sheet (8 mm thick, high durability). The structural frame shall be made of galvanized pipes (3 inches diameter, 5 mm thick) for the main frame, with a base extension (dastoor) at the end of each pipe fixed into the ground and cast with white concrete mix (1:2:4). The inner frame supporting the steel sheet shall be made of heavy imported rectangular hollow sections (4×8, 5 mm thick). All joints shall be properly welded, and the edges smoothed using a grinding stone to eliminate sharp surfaces. The structure shall be fixed at ground level (0.70 m depth) and supported with 3-inch, 8 mm steel angles embedded in concrete mix (1:2:4) from both the front and back sides. The braces shall be installed at a height of 2.3 m from the signboard and embedded 70 cm into the ground.	Job	1		

	The signboard shall be painted with one anti-rust primer coat and three finishing coats. The content and logos shall be clearly hand-painted on both sides with oil-based paint. The cost shall include all excavation, fittings, welding, fixing, transportation to the required sites, and painting works, all as per the supervising engineer's instructions. توريد وتركيب لافتة (ارتفاع 3 متر × عرض 1.8 متر) مصنوعة من الصاج الثقيل المستورد (سمك 8 مم، شديدة التحمل). يجب أن يكون الهيكل الإنشائي بمواسير مجلفنة (3 بوصة، سمك 5 ملم) للفریم الرئيسي مع عمل دستور في نهاية الماسورة للتثبيت داخل الأرض تصب بخرسانة بيضاء بخلطة 1:2:4، والمواسير المربعة 4*8 مستورد ثقيل سمك 5 ملم للفریم الذي يثبت عليه الصاج ، مع اللحام الجيد و مساولة الحواف بواسطة حجر النار لتنعيم السطح وعدم ترك حواف حادة ، مثبتة في مستوى الأرض (على عمق 0.70 متر) مدعومًا بزاوية حديدية 3 بوصة 8 مم مثبتة في خليط خرساني بنسبة 1:2:4 من الجهتين الامامية والخلفية الدعامة تكون على ارتفاع 2.3 م في اللافتة الى داخل الارض عمق 70 سم يجب طلاء اللافتة بطبقة أساس مقاومة للصدأ و3 طبقات نهائية . يجب طباعة المحتوى والشعارات بالبوهية بوضوح على كلا الجانبين، تشمل التكلفة (الحفر وجميع التركيبات واللحام والتثبيت والترحيل للمواقع المطلوبة أعمال الطلاء مع حسب توجيهات المهندس المشرف).			
	Sub total			
	Total for Items Sub			

3. BOQ for rehabilitation of Mohagir Al-Hosh water yard in Aljazeera state

جدول الكميات لإعادة تأهيل محطة مهاجر الحوش (جنوب الجزيرة)

#	Description	Unit	Qty	Unit Price in SDG	Total price SDG
1	Supply and installation of a 3-inch diameter submersible electric pump with a capacity of 45 m ³ /hr., a power rating of 7.5 kW (10 HP), and a lift head of 64 meters; European or Indian origin. توريد وتركيب طلمبة كهربائية غاطسة بقطر (3) بوصة ذات (وعمود رفع 10 Hp وkw 7.5) وقدرة 45 m ³ /hr. انتاجية (64) متر اوروبية او هندية المنشأ.	Job	1		
2	Supply and installation of steel pipes (2-inch) standard stainless-ASTM, the length is 3 meter and thickness 4 mm. The cost include all fittings. (ASTM توريد و تركيب مواسير 2 بوصة مقاوم للصدأ) طول 3 متر (سماكة 4 ملم) السعر شامل كل الملحقات.	Pipe	15		
3	Supply and installation of Electrical Cable (16 mm) Type C4 flat electrical cable composed of four high-quality copper conductors. (أربعة فرد مسطح من C4 توريد وتركيب كابل 16 ملم) النحاس الجيد.	Meter	100		
4	Supply and installation of flanged gate valve 3inch with iron or brass wedge, the cost include all necessary fittings. (قلب حديد 5 توريد وتركيب بلوفة فلنشات 3 بوصة سكبينة الملحقات. 6 أو نحاس) السعر شامل كل	Gate valve	1		
5	Supply and installation of flanged pressure relief valve 3inch the cost include all necessary fittings. توريد وتركيب بلوفة رداخ فلنشات 3 بوصة عينة جيدة السعر شامل كل الملحقات.	Pressure valve	1		
6	Supply and installation of a solar power system (7.5kW & 10HP), with a well depth of 150 feet, complete with all necessary accessories, according to the required specifications. (kw 10 & Hp توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية 7.5) عمق انزال (150) قدم كاملة بملحقاتها حسب المواصفات المطلوبة.	System	1		
7	Supply and installation of a complete electrical control and protection panel. توريد وتركيب طبلون حماية وتشغيل كهربائي مكتمل.	PCs	1		
8	Supply and installation of a manual toggle switch (100A/4-pole), either German or Indian brand. (الماني او 4pole A\ توريد وتركيب مفتاح قلاب يدوي 100) هندي.	PCs	1		

9	Internal maintenance of the upper tank bases of the cistern (40 cubic meters) with painting the tank in blue and printing the logo of the organization and the donor. الصيانة الداخلية لقواعد الخزان العلوي للصهرج (40 متر مكعب) مع طلاء الخزان باللون الأزرق و طباعة شعار المنظمة و المانح.	Job	1		
10	Construction of a fence using galvanized gabion wire with a thickness of 2 mm and mesh openings of 7 × 7 cm, supported by imported 2-inch angle steel with a thickness of 3 mm, to a height of 2.5 meters with 2.5-meter spacing between posts, including a 3-meter-wide gate made of 3 × 6 cm square steel pipes (3 mm thick) and supported by steel beams (12 cm width, 6 mm thickness) at a height of 12.5 meters, with proper spacing of fence panels to avoid shading. The works also include fabrication and installation of the Islamic Relief organization logo on the gate using 5 mm thick imported steel sheet, cut by CNC machine, complete anti-rust treatment for all fence posts and the gate, and final painting in white and blue colors in accordance with good workmanship and the supervising engineer's instructions. 7x عمل سور من سلك القابيون مجلفن 2 مم وبفتحات 7 سم و الزوى 2 بوصة سمك 3 ملم مستورد بارتفاع 2.5 متر بابعاد 2.5 متر لزواية وعمل بوابة عرضها 3 امتار من المواسير سمك 3 ملم و الركائز من الكمر 12 سم وسمك 6x المربعة 3 ملم بارتفاع 2.5 متر مع مراعاة ابعاد السور من الالواح تفاديا وقوع الظل و عمل شعار منظمة الاغاثة الاسلامية على البوابة من من الصباح المستورد الثقيل سمك 5 ملم وعمل الشعار بواسطة ماكينة سي ان سي مع الطلاء الجيد بطلاء مقاوم للصداء لجميع قوائم السور والبوابة ثم الطلاء باللون الابيض والازرق على حسب اصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف.	ML	60		
11	Supply and installation of a signboard (3 m height × 1.8 m width) made of heavy imported steel sheet (8 mm thick, high durability). The structural frame shall be made of galvanized pipes (3 inches diameter, 5 mm thick) for the main frame, with a base extension (dastoor) at the end of each pipe fixed into the ground and cast with white concrete mix (1:2:4). The inner frame supporting the steel sheet shall be made of heavy imported rectangular hollow sections (4×8, 5 mm thick). All joints shall be properly welded, and the edges smoothed using a grinding stone to eliminate sharp surfaces. The structure shall be fixed at ground level (0.70 m depth) and supported with 3-inch, 8 mm steel angles embedded in concrete mix (1:2:4) from both the front and back sides. The braces shall be installed at a height of 2.3 m from the	Job	1		

	signboard and embedded 70 cm into the ground. The signboard shall be painted with one anti-rust primer coat and three finishing coats. The content and logos shall be clearly hand-painted on both sides with oil-based paint. The cost shall include all excavation, fittings, welding, fixing, transportation to the required sites, and painting works, all as per the supervising engineer's instructions. توريد وتركيب لافتة (ارتفاع 3 متر × عرض 1.8 متر) مصنوعة من الصاج الثقيل المستورد (سمك 8 مم، شديدة التحمل). يجب أن يكون الهيكل الإنشائي بمواسير مجلفنة (3 بوصة، سمك 5 ملم) للفرم الرئيسي مع عمل دستور في نهاية الماسورة للتثبيت داخل الأرض تصبب بخرسانة بيضاء بخلطة 1:2:4، والمواسير المربعة 8*4 مستورد ثقيل سمك 5 ملم للفرم الذي يثبت عليه الصاج ، مع اللحام الجيد و مساولة الحواف بواسطة حجر النار لتنعيم السطح وعدم ترك حواف حادة ، مثبتة في مستوى الأرض (على عمق 0.70 متر) مدعومًا بزاوية حديدية 3 بوصة 8 مم مثبتة في خليط خرساني بنسبة 1:2:4 من الجهتين الامامية والخلفية الدعامة تكون على ارتفاع 2.3 م في اللافتة الى داخل الارض عمق 70 سم يجب طلاء اللافتة بطبقة أساس مقاومة للصدأ و3 طبقات نهائية . يجب طباعة المحتوى والشعارات بالبوهية بوضوح على كلا الجانبين، تشمل التكلفة (الحفر وجميع التركيبات واللحام والتثبيت والترحيل للمواقع المطلوبة أعمال الطلاء مع حسب توجيهات المهندس المشرف).			
	Sub total			
	Total for Items			

Total Amount in words:

Implementation Period:.....

Supplier name:

Address / Tel:

Signature: