



Save the Children

منظمة رعاية الطفولة .العالمية

ولاية شمال كردفان - محلية شيكان الابيض

الجدول يوضح كميات ومواصفات صيانه 6 عيون وتكملة سور 35 متر بمدرسة السلام بنات

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ
*	مراحض 6 عيون				
	اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*2*6 سم درجة اولى ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
1	حفر اساس شريطي اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم و طول 10 متر للدروة	م ط	10		
2	توريد عمل ردميات للدروة بسمك 40 سم	م	3	4	
3	توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 6:3:1 بسمك 10 سم ارضية الدروة	م	3	3	
4	توريد و عمل لبشة من الحجر و تخوض بالرمل (40*50)سم و اخر طبقة تخوض بالمونة الاسمنتية 1:6	م	3	6	
5	توريد و عمل قصبة من المباني 1.5 طوبة بارتفاع 50 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6	م ط	10		
6	توريد وعمل مباني 1 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 لحائط الدروه ارتفاع 2 متر	م	2	16	
7	توريد و عمل بياض داخلي وخارجي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات لحوائط المرحاض	م	2	32	
8	توريد و عمل دهانات داخلية و خارجية 3 طبقات من البوماستيك باللون الكريبي حسب اصول الصنعة لحائط الدروه	م	2	32	
9	توريد وعمل مزلقان من المباني والخرسانه	عدد	1		
	اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة و كل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم				
1	توريد و عمل بياض داخلي وخارجي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات لحوائط المرحاض	م	2	140	
	الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصباح 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكبيدي				
1	توريد و تركيب باب 70*200 سم من المواسير المربعة 3*6 سم للحلق والضلفة الصباح المحير مع الدهان بالون الكبيدي	عدد	5		
2	توريد و تركيب باب 90*200 سم من المواسير المربعة 3*6 سم للحلق والضلفة الصباح المحير مع الدهان بالون الكبيدي	عدد	1		
3	توريد و تركيب منور 30*30 سم من المواسير المربعة 3*6 سم و الخوص و النملي و الاكسبنده مع الدهان باللون الكبيدي	عدد	6		
4	توريد و تصنيع و تركيب ساند للأيدى (لمراحض زوى الاحتياجات الخاصة) من ماسورة مدورة 1 بوصة قلفنايز شكل زاوية قائمة 90*70 سم تثبت جدا بالحائط الخلفي و الارضية مع الدهان الزيتي	عدد	1		
5	توريد و تركيب درابزين للمزلقان من الماسورة المدورة 1.5 بوصة حسب الرسم	عدد	1		

اعمال السباكة :				توريد بلاط درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
1	توريد و تركيب مقعد بلدي	عدد	5	
2	توريد و تركيب مقعد افرنجي	عدد	1	
3	توريد تركيب مواسير تهويه 3 بوصه ارتفاع 3 متر مع غطاء الهوائية و النمل	عدد	2	
4	عمل شفت ليبر من المحتويات ونظافة الحمامات	عملية	1	
اعمال البلاط :				توريد سراميك حمامات خشن درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
1	توريد و عمل بلاط ارضيات 30*30 سم فرز اول بالمونة الاسمنتية 1:6	م2	36	
اعمال الدهانات :				السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدهانات تجاز من قبل المهندس المشرف
1	توريد و عمل دهانات داخلية و خارجية 3 طبقات من البوماستيك باللون الكريبي حسب اصول الصنعة	م2	140	
	الجملة			
*	السور 35 متر			
اعمال المباني :				السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*20*6 سم درجة اولي , المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف
1	توريد و عمل مباني 2 طوبة للقصة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 بمتوسط ارتفاع 25 سم	م2	20	
2	توريد و عمل مباني 1.5 طوبة بالطوب الاسمنتي البلك و المونة الاسمنتية 1:6 مع عمل بلسترات بالطوب الاحمر 40*40 سم بمسافات 4 متر , ارتفاع 2 متر	م2	70	
الابواب و الشبابيك :				يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكبدي
1	توريد و تصنيع و تركيب بوابة خارجية ضلفتين 300*200 سم الحلق من الماسورة 5*10 سم سمك 1.2 ملم و الضلف من المواسير 4*8 سم و الصاج المحير سمك 0.8 ملم مع الترابيس و المفصلات و الاقفال و الدهان الزيتي حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف	عدد	1	
	الجملة			

ملخص :

#	الوصف
1	صيانته مرحاض 6 عيون
2	صيانته سور 35متر
	الجملة
	الاجمالي كتابة
	اسم المقاول :
	العنوان :
	التلفون :
	فترة التنفيذ :