



Save the Children

منظمة رعاية الطفولة .العالمية
ولاية شمال كردفان - محلية شيكان الابيض

الجدول يوضح كميات ومواصفات بناء مرضاض 4 عيون وبناء سور 200 متر بمدرسة حسيب الابتدائية بنين

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ
1	الحفريات : السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف				
1.1	حفر مرضاض بطول 6 متر و عرض 3 متر و عمق 3 متر	م3	54		
1.2	حفر اساس شريطي اساس شريطي بعرض 40 سم و عمق 50 سم و طول 21 متر للدروة	م3	3		
2	الردميات : الردميات من الخرسانة الترابية تتم اجازتها من قبل المهندس المشرف				
2.1	توريد عمل ردميات للدروة بسمك 40 سم	م3	6		
3	اعمال الخرسانة : السعر يشمل كل المعدات و المواد الضرورية , قوالب الخرسانة , حديد التسليح , الاسمنت , حصى بتدرج حبيبي جيد (3/16), رمل نظيف و المعالجة بالماء لمدة 7 ايام بعد الصب . تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
3.1	توريد و صب خرسانة بيضاء بسمك 1:3:6 بسمك 10 سم اسفل الحفرة و ارضية الدروة	م3	3		
3.2	عمل بلاطة خرسانية مسلحة من الخرسانة المسلحة (1:2:4) بسمك 12 سم مسلحة بالسيخ 12 ملم بمسافات 15 سم شبكة و عمل فتحات التهوية و الشفط و المقاعد	م3	2		
3.3	توريد و عمل عتب من الخرسانة المسلحة بعرض 20 سم و سمك 8 سم بتسليح 3 سيخات 12 ملم	م ط	8		
7.2	توريد و تركيب غطاء منهول خرساني 50*50 سم سمك 8 سم	عدد	2		
4	اعمال المباني : السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*2*6 سم درجة اولى , المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
4.1	توريد و عمل مباني 1.5 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للخزير	م2	66		
4.2	توريد و عمل لبشة من الحجر و تخوض بالرمل (40*50 سم) و اخر طبقة تخوض بالمونة الاسمنتية 1:6	م3	3		
4.3	توريد و عمل قصبة من المباني 1.5 طوبة بارتفاع 50 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6	م ط	15		
4.4	توريد و عمل مباني 1 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 لحوائط المراحيض	م2	60		
4.5	توريد و عمل مباني 1/2 طوبة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للفواصل بين المراحيض	م2	10		
4.6	توريد و عمل مباني 1 طوبة بمتوسط ارتفاع 30 سم بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 للبريت	م ط	15		
4.7	توريد و عمل مزلقان من المباني و البياض و الخرسانة البيضاء 1:3:6 للأرضية	عدد	1		
4.8	توريد و عمل درج من المباني و البياض و الخرسانة للأرضية	عملية	1		
4.9	توريد و عمل وضاية من المباني بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية	عملية	1		

5	اعمال البياض : السعر شامل المواد الاسمنت البورتلاند العادي و الرمل النظيفة وكل المعدات و الادوات الضرورية و معابر الابواب و الشبابيك و السوكات ولا تخصم فتحات الابواب و الشبابيك من القياس مع المعالجة بالماء لمدة 3 يوم			
5.1	توريد و عمل بياض بالمونة الاسمنتية 1:6 للخزيرا	م2	68	
5.2	توريد و عمل بياض داخلي وخارجي بالمونة الاسمنتية 1:6 شامل المعابر و السوكات لحوائط المرحاض	م2	155	
6	اعمال السقوفات : تنفذ الاعمال حسب الرسومات و المواصفات المرفقة السعر شامل التجهيز و التصنيع و كل الملحقات الضرورية و المعدات و الادوات اللازمة لاكمال العمل حسب اصول الصنعة			
6.1	توريد و عمل سقف من الزنك العادي سمك 0.35 ملم و المواسير المربعة 6*3 سم سمك 1 ملم و الدهان للمواسير	م2	14	
7	اعمال البلاط : توريد سراميك حمامات خشن درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
7.1	توريد و عمل بلاط ارضيات 30*30 سم فرز اول بالمونة الاسمنتية 1:6	م2	17	
8	اعمال السباكة : توريد بلاط درجة اولي و السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع التخويض بالاسمنت الابيض بعد اجازة المواد من قبل المهندس المشرف			
8.1	توريد و تركيب مقعد بلدي	عدد	3	
8.2	توريد و تركيب مقعد افرنجي	عدد	1	
9	اعمال الدهانات : السعر يشمل كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل و عمل عينات للدھانات تجاز من قبل المهندس المشرف			
9.1	توريد و عمل دهانات داخلية و خارجية 3 طبقات من البوماستيك باللون الكريمي حسب اصول الصنعة	م2	150	
9.2	توريد و عمل عازل مائي لحوائط و ارضية الخزيرا طبقتين	م2	80	
10	الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصباح 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكبيدي			
10	توريد و تركيب باب 200*70 سم من المواسير المربعة 6*3 سم للحلق والضلفة الصباح المحير مع الدهان بالون الكبيدي	عدد	3	
10	توريد و تركيب باب 200*90 سم من المواسير المربعة 6*3 سم للحلق والضلفة الصباح المحير مع الدهان بالون الكبيدي	عدد	1	
10	توريد و تركيب منور 30*30 سم من المواسير المربعة 6*3 سم و الخوص و النمل و الاكسبنده مع الدهان باللون الكبيدي	عدد	4	
10	توريد و تصنيع و تركيب ساند للأيدى (لمرحاض زوى الاحتياجات الخاصة) من ماسورة مدورة 1 بوصة قلفنايز شكل زاوية قائمة 70*90 سم تثبت جدا بالحائط الخلفي و الارضية مع الدهان الزيتي	عدد	2	
11	توريد و تركيب درابزين للمزلقان من الماسورة المدورة 1.5 بوصة	عدد	1	

الجملة

جدول كميات بناء السور

#	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ
1	الحفريات : السعر يشمل التخطيط و كل الاعمال والضرورية لتنفيذ العمل و ازالة ناتج الحفر خارج الموقع حسب اصول الصنعة				
1.2	حفر اساس شريطي (بعرض 50 سم و عمق 60 سم و طول 200 متر)	م3	60		
2	<u>اعمال المباني :</u> السعر يشمل كل المواد الطوب الاحمر 10*20*6 سم درجة اولى ,المونة الترابية الحمراء او المونة الاسمنتية من الرمل و الاسمنت البورتلاند العادي , كل المعدات و الادوات الضرورية لتنفيذ العمل و كل الفتحات للابواب و الشبابيك تتم اجازة المواد من قبل المهندس المشرف				
2.1	توريد و عمل لبشه بالحجر 50*60 سم و تخوض بالرمل و تخوض الطبقة الاخيرة بالمونة الاسمنتية 1:6 حسب اصول الصنعة	م3	60		
2.2	توريد و عمل مباني 2 طوبة للقصة بالطوب الاحمر و المونة الاسمنتية 1:6 بمتوسط ارتفاع 25 سم	م ط	200		
2.3	توريد و عمل مباني 1.5 طوبة بالطوب الاسمطي البلك و المونة الاسمنتية 1:6 مع عمل بلسترات بالطوب الاحمر 40*40 سم بمسافات 4 متر مع عمل كحله ارتفاع 2 متر	م2	400		
5	الابواب و الشبابيك : يتم التصنيع بالمواسير المربعة سمك 1.2 ملم و الصاج 8. ملم السع يشمل القطع و اللحام و و الاقفال و المفصلات و كل المواد و المعدات الضرورية لتنفيذ العمل مع الدهان وجهين باللون الكبيدي				
5.1	توريد و تصنيع و تركيب بوابة خارجية ضلفتين 300*200 سم الحلق من الماسورة 5*10 سم سمك 1.2 ملم و الضلف من المواسير 4*8 سم و الصاج المحير سمك 0.8 ملم مع الترابيس و المفصلات و الاقفال و الدهان الزيتي حسب اصول الصنعة و توجيهات المهندس المشرف	عدد	1		
	الجملة				
	الاجمالي كتابة				
	<u>ملخص :</u>				
#	الوصف				
1	بناء مرحاض 4 عيون				
2	بناء سور 200 /متر				
	اسم المقاول :	التلفون:			
	العنوان :	فترة التنفيذ:			